

ŚLEPY KOSZTORYS**Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	UTWARDZENIE PLACU za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno-kulturalne					
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów wraz z inwentaryzacją powykonawczą	ha	0.160		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad	m3	319.500		
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1311.000		
4 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe z C 5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	1311.000		
5 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	591.400		
6 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	65.000		
7 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej ażurowej Meba grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin gruntem i zasianie trawy w otworach	m2	620.000		
8 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z C 8/10	m	53.500		
9 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z C 8/10 z oporem spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	261.000		
10 d.1	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni terenu przyległego do placu równiarką; grunt kat.I-III	m2	375.000		
Razem dział UTWARDZENIE PLACU za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno-kulturalne						
Razem dział						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: