

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granicy pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą.	km		
		0.8565	km	0.857	
				RAZEM	0.857
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z przemieszczeniem urobku w przekroju poprzecznym i podłużnym	m2		
		$856.5 \times 5.7 + 2 \times (6 \times 6 - 3.14 \times 36/4) + (25 - 3.14 \times 25/4)$	m2	4902.905	
				RAZEM	4902.905
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 5/63 gr . 15 cm z zamięłowaniem	m2		
		$856.5 \times 4.7 + 2 \times (6 \times 6 - 3.14 \times 36/4) + (25 - 3.14 \times 25/4)$	m2	4046.405	
				RAZEM	4046.405
4	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, na poboczu gr. do 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2		
		$856.5 \times 2 \times 0.5$	m2	856.500	
				RAZEM	856.500