

ŚLEPY KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej w m. Muchy dz. 540

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granicy pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą.	km	0.857		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z przemieszczeniem urobku w przekroju poprzecznym i podłużnym	m2	4902.905		
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 5/63 gr . 15 cm z zamięłowaniem	m2	4046.405		
4	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, na poboczu gr. do 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	856.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: