

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ODCINEK I dł 594m				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		0.594	km	0.594	
				RAZEM	0.594
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie istniejącego podbudowy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		$594 \times 4.2 + 2 \times (10 \times 10 - 3.14 \times 100/4) + 30 \times 1.0/2$	m2	2552.800	
				RAZEM	2552.800
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 10 cm	m2		
		$594 \times 4.2 + 2 \times (10 \times 10 - 3.14 \times 100/4) + 30 \times 1.0/2$	m2	2552.800	
				RAZEM	2552.800
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2		
		$594 \times 4.0 + 2 \times (10 \times 10 - 3.14 \times 100/4) + 30 \times 1.0/2$	m2	2434.000	
				RAZEM	2434.000
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2		
		$594 \times 4.0 + 2 \times (10 \times 10 - 3.14 \times 100/4) + 30 \times 1.0/2$	m2	2434.000	
				RAZEM	2552.800
6 d.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2		
		$594 \times 0.5 \times 2$	m2	594.000	
				RAZEM	594.000