

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Klon Kopna odc I

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ODCINEK I dł 594m					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.594		
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie istniejącego podbudowy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2552.800		
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 10 cm	m2	2552.800		
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2	2434.000		
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2	2434,000		
6 d.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	594.000		
Razem dział ODCINEK I dł 594m						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: