

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Salamony

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją podziałowa powykonawczą	km	0.730		
2	KNNR 6 0103-03	Przeprofilowanie istniejącej podbudowy Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4052.000		
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 12 cm z zamięłowaniem	m2	4052.000		
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m2	m2	3900.000		
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2	3900.000		
6	KNNR 6 0202-08	Uzupełnienie poboczy Nawierzchnie żwirowe na poboczu , warstwa górna gr. do 16 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	1460.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: