

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. KLON etap I

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wznowieniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą.	km	0.821		
2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.240		
3	KNR 2-21 0104-05	Podcięcie korony drzew poprzez odmładzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.	24.000		
4	KNNR 1 0107-03	Zrąbkowanie gałęzi, karczy itp po karczowaniu krzewów lub wywiezienie .	mp	44.400		
5	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	373.616		
6	KNNR 1 0202-05	Zakup i Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	295.185		
7	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III z przemieszczeniem urobku	m3	78.430		
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4947.500		
9	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 5/63 gr 15 cm z zamiatowaniem	m2	3469.700		
10	KNNR 1 0202-05	Zakup i Ukop gruntu na nasyp na pobocze Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad. 50% dowożone	m3	92.363		
11	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	184.725		
12	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	1231.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: