

Ślepy kosztorys

Remont drogi gminnej w m. Czajkow p. Pólka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Warstwa wyrównawcza					
1 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne krawędzi jezdni nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1310.000		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	19.500		
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2	m2	6611.750		
4 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16W 50/70 mechaniczne wraz z remontem cząstkowym	t	832.885		
Razem dział Warstwa wyrównawcza						
2	Warstwa ścieralna					
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2	m2	6611.750		
6 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m2	6611.750		
Razem dział Warstwa ścieralna						
3	POBOCZA					
7 d.3	KNR 2-31 1402-05 + KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne profilowanie poboczy równiarką lub ścinka o grub. 5-10 cm z wywozem urobku w miejsca znalezione przez wykonawcę lub uzupełnienie pospółką w miejscach zaniżonych wraz z zagęszczeniem walcem	m2	3813.000		
Razem dział POBOCZA						
4	Urządzenia BRD					
8 d.4	KNNR 6 0701-04	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.0m	m	8.000		
9 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2"	szt.	1.000		
10 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-7 szt 1	szt.	1.000		
11 d.4	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupka betonowego do znaków	szt.	1.000		
Razem dział Urządzenia BRD						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: