

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gm. w m. Klon Kopna odc II

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą i pokazaniem granic pasa drogowego	km	0.650		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2740.000		
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	15.000		
4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2	2740.000		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.7 kg/m2nawierzchni drogowych	m2	2610.000		
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m2	2610.000		
7	KNNR 6 0202-08	Nawierzchnie żwirowe na poboczach , warstwa górna gr. 16 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	650.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: