

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 KNNR 1 0111- d.1 01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.176		
2 KNNR 1 0104- d.1 08		Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębier- ną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	4.000		
3 KNNR 1 0107- d.1 02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	3.400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY KANALIZACYJNE				
4 d.2 01	KNNR 1 0210-	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ w gruncie kat. I-III	m ³	111.780		
5 d.2 02	KNNR 1 0214-	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³	111.780		
6 d.2 06	KNNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grubości 16 cm	m ³	11.264		
7 d.2 06	KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm SN8	m	176.000		
8 d.2 01	KNNR 4 1413-	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	4.000		
9 d.2 02	KNNR 4 1424-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4.000		
10 d.2 02	KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	6.000		
11 d.2 03	KNNR 6 0602-	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z betonu	szt.	1.000		
12 d.2 01	KNNR 1 0514-	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²	10.000		
13 d.2 05	KNNR 4 1416-	Montaż separatora. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m	stud.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		BUDOWA CHODNIKA I WJAZDÓW				
14	KNNR 1 0204- d.3 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	79.200		
15	KNNR 1 0202- d.3 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	303.100		
16	KNNR 1 0201- d.3 05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	191.320		
17	KNNR 1 0407- d.3 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	303.100		
18	KNNR 6 0103- d.3 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	422.200		
19	KNNR 6 0105- d.3 08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm C6/9	m ²	422.200		
20	KNNR 6 0502- d.3 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	422.200		
21	KNNR 6 0607- d.3 02	Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kostki betonowej drogowej na podsypce cementowo-piaskowej, 3 rzędy kostki na płask	m	176.000		
22	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z C8/10	m ³	10.560		
23	KNNR 6 0401- d.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	176.000		
24	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem z C8/10	m ³	13.288		
25	KNNR 6 0404- d.3 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	196.000		
26	KNNR 1 0202- d.3 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	17.835		
27	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	118.900		
28	KNNR 6 0109- d.3 02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	118.900		
29	KNNR 6 0502- d.3 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	118.900		
30	KNNR 6 1108- d.3 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	4.400		
31	KNNR 1 0503- d.3 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	180.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć i 67/100 zł