

Ślepy kosztorys**Remont nawierzchni dr. gm. w m. Mielcuchy Pierwsze p. Bolki**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Mielcuchy Pierwsze Bolki dz.1132					
1 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 5 cm	m2	540.000		
2 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	540.000		
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2	m2	2075.000		
4 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne z AC 11W 50/70 o średniej grubości 4 cm	t	224.480		
5 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2	m2	2021.000		
6 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC -11 50/70	m2	2021.000		
7 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2	540.000		
Razem dział Mielcuchy Pierwsze Bolki dz.1132						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: