

ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rdzwinnym wraz z okazaniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawcza	km	0.800		
2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników w rzadkich od 10% do 30% powierzchni i podcięcie korony drzew wchodzących w skrajniki	ha	0.100		
3	KNNR 1 0202-02	czyszczenie gruntu na poboczach Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębnymi o pojemności 0,15 m ³ w gr.kat. III z transportem na odł. do 1 km samowład.	m ³	38.000		
4	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1600.000		
5	KNNR 1 0220-02	Roboty ziemne wykonywane dołkami kołowymi o pojemności 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowład. na odł. >1 km lub na odkład w gruncie kat. III	m ³	72.000		
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza	m ²	4160.000		
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw dźmianych z mieszanki 0/63 gr. 12 cm Krotność = 0,8	m ²	2793.000		
8	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw dźmianych mieszanki 0/63 gr. 20 cm	m ²	567.000		
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw dźmianych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm	m ²	3360.000		
10	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	3200.000		
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa cierzalna) z AC 11S 50/70	m ²	3200.000		
12	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m ³	96.000		
13	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw dźmianych mieszanki 0/31,5 na poboczu gr. 10 cm	m ²	800.000		
14	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³	0.800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Łączna wartość kosztorysowa robót						

Sdłownie: