

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gm., w m. Klon p. Kopna Dziwińskie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wznowieniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą.	km	0.821		
2	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m3	2.880		
3	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	2.880		
4	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm o SN 8kN dwuściankowe	m	8.000		
5	KNNR 6 0602-03	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 30 cm z betonu prefabrykowanego	szt	2.000		
6	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	1642.000		
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3305.500		
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	3305.500		
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa góna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 12 cm	m2	3469.700		
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa góna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm na poboczu	m2	1231.500		
11	KNNR 1 0202-05	Zakup i Ukop gruntu na nasyp na pobocze Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	86.205		
12	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	86.205		
13	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	821.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: