

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego	km		
		0.610	km	0.610	
				RAZEM	0.610
2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		0.005	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
3	KNNR 1 0104-02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
4	KNR 2-21 0104-05	Podcięcie korony drzew wchodzących w skrajnię jezdni z terenu lasu Odmladzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m3		
		610*0.75*0.15	m3	68.625	
				RAZEM	68.625
6	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		$(10+4.2)/2*4$	m2	28.400	
				RAZEM	28.400
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni i poboczach	m2		
		$606*(4.0+2*0.5)+(10+4.2)/2*4$	m2	3058.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3058.400
8	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m3		
		610*0.75*0.15	m3	68.625	
				RAZEM	68.625
9	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		606*4.2+28.4	m2	2573.600	
				RAZEM	2573.600
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm	m2		
		606*4.2+28.4	m2	2573.600	
				RAZEM	2573.600
11	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		606*4+28.	m2	2452.000	
				RAZEM	2452.000
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierna) AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		
		606*4+(10+4)/2*4	m2	2452.000	
				RAZEM	2452.000
14	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		
		610*2*0.5	m2	610.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	610.000
15	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2		
		610*0.5	m2	305.000	
				RAZEM	305.000
16	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2"	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-6b,A-6c B-20, 2x B-33	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000