

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1 KNR 2-01 d.10121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	5894,88/10000	ha		
			ha	0.589	
				RAZEM	0.589
2 KNR 2-01 d.10228-02	Wykopy wykonywane spycharko-koparkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	(10,71+28,77+9,50+4,95+3,67+4,53+2,49+12,81+2,19)*18,88	m ³		
			m ³	1503.226	
				RAZEM	1503.226
3 KNR 2-21 d.10218-03 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - ziemia żyzna czarna pozyskana z wykopów	(7,84+55,25)*18,88	m ³		
			m ³	1191.139	
				RAZEM	1191.139
4 KNR 2-01 d.10505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	5894,88-711	m ²		
			m ²	5183.880	
				RAZEM	5183.880
5 KNR 2-01 d.10506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	711	m ²		
			m ²	711.000	
				RAZEM	711.000
6 KNR 4-01 d.10108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wywóz humusu	1503,22-1497,37+(10,71+4,95+2,49)*18,88	m ³		
			m ³	348.522	
				RAZEM	348.522
7 KNR 4-01 d.10108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km wywóz na odległość 5km - wywóz humusu	(1503,22-1497,37+(10,71+4,95+2,49)*18,88)*5	m ³		
			m ³	1742.610	
				RAZEM	1742.610
WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI					
8 KNR-W 2-01 d.20114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	5894,88/10000	ha		
			ha	0.589	
				RAZEM	0.589
9 KNR 2-31 d.20103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	5894,88	m ²		
			m ²	5894.880	
				RAZEM	5894.880
10 d.2 kalk. własna	Zainstalowanie siatki plastikowej przeciw kretom pod boiskiem	46*90	m ²		
			m ²	4140.000	
				RAZEM	4140.000
11 KNR 2-21 d.20218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - ziemia z odkładu	(9,50+4,53+2,19)*18,88	m ³		
			m ³	306.234	
				RAZEM	306.234
12 KNR 2-21 d.20211-01 analogia	Mechaniczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	5894,88/10000	ha		
			ha	0.589	
				RAZEM	0.589
13 KNR 2-21 d.20207-04 analogia	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III - wyrównanie terenu	5894,88/10000	ha		
			ha	0.589	
				RAZEM	0.589
14 KNR 2-21 d.20401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	5894,88	m ²		
			m ²	5894.880	
				RAZEM	5894.880
15 KNR 4-01 d.21207-01 analogia	Jednokrotne malowanie pasów linii boiska	737,5	m		
			m	737.500	
				RAZEM	737.500
MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH					
16 KNR 2-01 d.30310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	(0,4*0,4*0,9)*8	m ³		
			m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
17 KNR 2-02 d.30203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	(0,4*0,4*0,5)*8	m ³		
			m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
18 wycena indywidualna d.3 wycena indywidualna	Montaż bramek		szk		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19KNR 2-23 d.30310-02 analogia		Chorągiewki narożnika boiska	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.robocizna		r-g	2841.5007		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bramka z siatką	szt	2.0000		2.0000			
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.3910		0.3910			
3.	azofoska	t	0.2952		0.2952			
4.	farba do malowania linii boiskowych	dm ³	88.5005		88.5005			
5.	nasiona traw	kg	117.8969		117.8969			
6.	chorągiewka narożnika boiska	kpl	4.0000		4.0000			
7.	mieszanka betonowa	m ³	0.6496		0.6496			
8.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0230		0.0230			
9.	woda	m ³	53.0343		53.0343			
10.	drewno okrągłe na stępie budowlane	m ³	0.0038		0.0038			
11.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0412		0.0412			
12.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0.0236		0.0236			
13.	torf ogrodniczy	m ³	12.3690		12.3690			
14.	siatka plastikowa przeciw kretom	m ²	4348.8000		4348.8000			
15.	ziemia urodzajna	m ³	96.5960		96.5960			
16.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)	m-g	81.0312		
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	21.0411		
3.	brona (bez ciągnika)	m-g	4.0993		
4.	ciągnik kołowy 25-30 KM	m-g	4.0995		
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2.2380		
6.	środek transportowy	m-g	0.0704		
7.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	271.8472		
				RAZEM	

Słownie: