

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1	KNR 2-01 d.10121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,7626	ha	0.763	
				RAZEM	0.763
2	KNR 2-01 d.10126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharko-koparki 72*32+37*33	m ²		
			m ²	3525.000	
				RAZEM	3525.000
3	KNR 2-01 d.10229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 37,53*32+16,15*33+0,1*7626	m ³		
			m ³	2496.510	
				RAZEM	2496.510
4	KNR 2-01 d.10229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 37,53*32+16,15*33	m ³		
			m ³	1733.910	
				RAZEM	1733.910
5	KNR 2-01 d.10229-07	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 37,53*32+16,15*33	m ³		
			m ³	1733.910	
				RAZEM	1733.910
6	KNR 2-01 d.10505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 7626	m ²		
			m ²	7626.000	
				RAZEM	7626.000
7	KNR 4-01 d.10108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (72*32+37*33)*0,05	m ³		
			m ³	176.250	
				RAZEM	176.250
8	KNR 4-01 d.10108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km wywóz na odległość 5km ((72*32+37*33)*0,05)*5	m ³		
			m ³	881.250	
				RAZEM	881.250
WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI					
9	KNR-W 2-01 d.20114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0,7626	ha		
			ha	0.763	
				RAZEM	0.763
10	KNR 2-31 d.20103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 7626	m ²		
			m ²	7626.000	
				RAZEM	7626.000
11	d.2 kalk. własna	Zainstalowanie siatki plastikowej przeciw kretom pod boiskiem 55*92+10*20	m ²		
			m ²	5260.000	
				RAZEM	5260.000
12	KNR 2-21 d.20218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - ziemia z odkładu 7626*0,10	m ³		
			m ³	762.600	
				RAZEM	762.600
13	KNR 2-21 d.20211-01 analogia	Mechaniczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0,7626	ha		
			ha	0.763	
				RAZEM	0.763
14	KNR 2-21 d.20207-04 analogia	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III - wyrównanie terenu 0,7626	ha		
			ha	0.763	
				RAZEM	0.763
15	KNR 2-21 d.20401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem 7626	m ²		
			m ²	7626.000	
				RAZEM	7626.000
16	KNR 4-01 d.21207-01 analogia	Jednokrotne malowanie pasów linii boiska 686,5	m		
			m	686.500	
				RAZEM	686.500
MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH					
17	KNR 2-01 d.30310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (0,4*0,4*0,9)*6	m ³		
			m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
18	KNR 2-02 d.30203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 (0,4*0,4*0,5)*6	m ³		
			m ³	0.480	
				RAZEM	0.480

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	wycena indywidualna	Montaż bramek	szt		
	d.3				
	wycena indywidualna				
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-23	Chorągiewki narożnika boiska	szt.		
	d.3				
	0310-02				
	analogia				
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	wycena indywidualna	Montaż słupków i siatki do siatkówki	szt		
	d.3				
	wycena indywidualna				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2727.3689		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bramka z siatką	szt	2.0000		2.0000			
2.	Słupki i siatka do siatkówki	szt	1.0000		1.0000			
3.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2928		0.2928			
4.	azofoska	t	0.3819		0.3819			
5.	farba do malowania linii boiskowych	dm ³	82.3797		82.3797			
6.	nasiona traw	kg	152.5200		152.5200			
7.	chorągiewka narożnika boiska	kpl	4.0000		4.0000			
8.	mieszanka betonowa	m ³	0.4872		0.4872			
9.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0173		0.0173			
10.	woda	m ³	68.6500		68.6500			
11.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0029		0.0029			
12.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0534		0.0534			
13.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0.0305		0.0305			
14.	siatka plastikowa przeciw kretom	m ²	5525.2870		5525.2870			
15.	torf ogrodniczy	m ³	16.0231		16.0231			
16.	ziemia urodzajna	m ³	125.1321		125.1321			
17.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)	m-g	113.0022		
2.	brona (bez ciągnika)	m-g	5.3104		
3.	ciągnik kołowy 25-30 KM	m-g	5.3105		
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2.8994		
5.	środek transportowy	m-g	0.0529		
6.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	137.4750		
				RAZEM	

Słownie: