

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1 KNR 2-01 d.10126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharko-koparki	m ²			
	213,54+360	m ²		573.540	
				RAZEM	573.540
2 KNR 4-01 d.10108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³			
	(213,54)*0,15	m ³		32.031	
				RAZEM	32.031
3 KNR 4-01 d.10108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km wywóz na odległość 11km	m ³			
	((213,54)*0,15)*11	m ³		352.341	
				RAZEM	352.341
WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI					
4 KNR-W 2-01 d.20114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha			
	0,0834	ha		0.083	
				RAZEM	0.083
5 KNR 2-31 d.20402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³			
	134*0,20*0,15	m ³		4.020	
				RAZEM	4.020
6 KNR 2-31 d.20407-03	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m			
	134	m		134.000	
				RAZEM	134.000
7 KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z posypki piaskowo-żwirowej	m ³			
	(213)*0,10	m ³		21.300	
				RAZEM	21.300
8 KNR 2-31 d.20103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²			
	213	m ²		213.000	
				RAZEM	213.000
9 KNR 2-01 d.20236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³			
	(213)*0,10	m ³		21.300	
				RAZEM	21.300
10 KNR 0-11 d.20317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 40 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²			
	220	m ²		220.000	
				RAZEM	220.000
11 KNR 2-21 d.20207-02	Orka glebogryzarką kat.gruntu III	ha			
	0,0621	ha		0.062	
				RAZEM	0.062
12 d.2 kalk. własna	Zainstalowanie siatki plastikowej przeciw kretom pod biskiem do siatkówki i miejscem instalacji urządzeń zabawowych	m ²			
	360	m ²		360.000	
				RAZEM	360.000
13 KNR 2-21 d.20218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³			
	360*0,1	m ³		36.000	
				RAZEM	36.000
14 KNR 2-21 d.20207-04 analogia	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III - wyrównanie terenu	ha			
	0,0621	ha		0.062	
				RAZEM	0.062
15 KNR 2-21 d.20401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²			
	621	m ²		621.000	
				RAZEM	621.000
16 KNR 2-02 d.21101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm - wyłożenie materiałami sypkimi okręgów wokół urządzeń	m ³			
	5*((3,14*0,5^2)*0,1)	m ³		0.393	
				RAZEM	0.393
MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH					
17 KNR 2-01 d.30310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i głębok.do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³			
	(0,4*0,4*0,32)*22	m ³		1.126	
				RAZEM	1.126
18 KNR 2-02 d.30203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³			
	(0,4*0,4*0,5)*22	m ³		1.760	
				RAZEM	1.760

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	wycena indywidualna	Montaż hustawki wagowej podwójnej	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
20	wycena indywidualna	Montaż urządzenia fitness ławeczka	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
21	wycena indywidualna	Montaż urządzenia fitness orbitrek	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
22	wycena indywidualna	Montaż urządzenia fitness wciąganie siedząc	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
23	wycena indywidualna	Montaż urządzenia fitness wciąg górny	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
24	wycena indywidualna	Montaż ławek betonowych z listwami z tworzywa sztucznego	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	3.000	
	3			RAZEM	3.000
25	wycena indywidualna	Montaż kosza na śmieci	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
26	wycena indywidualna	Montaż tablicy z regulaminem	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
27	wycena indywidualna	Montaż stołu do ping-ponga	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
28	wycena indywidualna	Montaż stołu do szachów wraz z siedziskami	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	2.000	
	2			RAZEM	2.000
29	wycena indywidualna	Montaż kosza do koszykówki	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
30	wycena indywidualna	Montaż słupków i siatki do siatkówki	szt		
d.3	wycena indywidualna		szt	1.000	
	1			RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	871.0903		
				RAZEM	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Słupki i siatka do siatkówki	szt	1.0000		1.0000			
2.	Kosz do koszykówki	szt	1.0000		1.0000			
3.	Stół do szachów wraz z siedziskami	szt	2.0000		2.0000			
4.	Stół do ping-ponga	szt	1.0000		1.0000			
5.	Kosz na śmieci metalowy	szt	1.0000		1.0000			
6.	urządzenie fitness wyciąg górny	szt	1.0000		1.0000			
7.	urządzenie fitness wyciąganie siedząc	szt	1.0000		1.0000			
8.	urządzenie fitness orbitrek	szt	1.0000		1.0000			
9.	Ławka betonowa z listwami z tworzywa sztucznego	szt	3.0000		3.0000			
10.	Hustawka wagowa podwójna	szt	1.0000		1.0000			
11.	Tablica z regulaminem	szt	1.0000		1.0000			
12.	urządzenie fitness ławeczka	szt	1.0000		1.0000			
13.	tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu	szt	0.0552		0.0552			
14.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.0732		1.0732			
15.	azofoska	t	0.0311		0.0311			
16.	piasek	m ³	20.7607		20.7607			
17.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	23.0040		23.0040			
18.	kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm	m ³	0.4245		0.4245			
19.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	2.4421		2.4421			
20.	nasiona traw	kg	12.4200		12.4200			
21.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	136.6798		136.6798			
22.	kostka betonowa "POLBRUK"	szt	5863.0894		5863.0894			
23.	mieszanka betonowa	m ³	5.9672		5.9672			
24.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1840		0.1840			
25.	woda	m ³	6.4757		6.4757			
26.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0106		0.0106			
27.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0058		0.0058			
28.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0.0033		0.0033			
29.	siatka plastikowa przeciw kretom	m ²	378.0000		378.0000			
30.	materiały pomocnicze	zl						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)	m-g	1.4400		
2.	spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	1.4338		
3.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	13.1594		
4.	glebogryzarka ogrodowa	m-g	0.2816		
5.	brona (bez ciągnika)	m-g	0.4316		
6.	ciągnik kołowy 25-30 KM	m-g	0.4314		
7.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1246		
8.	środek transportowy	m-g	0.1936		
9.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	30.7498		
10.	pila do cięcia płytek	m-g	5.5025		
				RAZEM	

Słownie: