

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1	KNR 2-01 d.10228-02	Wykopy wykonywane spycharko-koparkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 0,27*100+0,3*27,23	m ³		
			m ³	35,169	
2	KNR 4-01 d.10108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. III 0,27*100+0,3*27,23	m ³	RAZEM	35,169
			m ³	35,169	
				RAZEM	35,169
WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI					
3	KNR 2-31 d.20402-01	Ława pod krawężniki z mieszanki cementowo-żwirowej 3,14*0,1*2*67,50	m ³	2,120	
			m ³	RAZEM	2,120
4	KNR 2-31 d.20407-03	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin płaskim 67,5	m	67,500	
			m	RAZEM	67,500
5	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z posypki piaskowo-żwirowej 100*0,15	m ³	15,000	
			m ³	RAZEM	15,000
6	KNR 2-01 d.20236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0,15*100	m ³	15,000	
			m ³	RAZEM	15,000
7	KNR 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (100)*0,08	m ³	8,000	
			m ³	RAZEM	8,000
8	KNR-W 4-03 d.21004-01 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 16 mm - nawiercenie otworów oprowadzających wody opadowe (100)*2	otw.	200,000	
			m ³	RAZEM	200,000
9	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z piasku płukanego 27,23*0,3	m ³	8,169	
			m ³	RAZEM	8,169
10	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z posypki piaskowo-żwirowej 5,25*0,1	m ³	0,525	
			m ³	RAZEM	0,525
11	KNR 2-01 d.20236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 5,25*0,1	m ³	0,525	
			m ³	RAZEM	0,525
12	KNR 0-11 d.20317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5,25	m ²	5,250	
			ha	RAZEM	5,250
13	KNR 2-21 d.20211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm (126,27)/10000	ha	0,013	
			m ²	RAZEM	0,013
14	KNR 2-21 d.20401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 126,27	m ²	126,270	
				RAZEM	126,270
MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I NAWIERZCHNI					
15	KNR 2-01 d.30310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i głębok.do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (0,4*0,4*0,32)*10	m ³	0,512	
			m ³	RAZEM	0,512
16	KNR 2-02 d.30203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0,5m ³ (0,3*0,3*0,5)*10	m ³	0,450	
			m ³	RAZEM	0,450
17	d.3 wycena indywidualna	Montaż zestawu zabawowego wieżowego 1	szt	1,000	
			szt	RAZEM	1,000
18	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzenia huśtawka wahadłowa podwójna 1	szt	1,000	
			szt	RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzenia huśtawka wagowa pojedyncza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzenia karuzela	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 analogia	Posadzki z płytek FLEXI -STEP EPDM 500x500x50, up.do 1,5 m, (kolor pomarańczowy zbliżony do RAL2011 Tieforange)- analogia- można zastosować posadzkę tego typu innych producentów, lecz o tych samych/lepszych parametrach technicznych i jakościowych	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Urządzenie karuzela	szt	1.0000		1.0000			
2.	Urządzenie huśtawka waghowa pojedyncza	szt	1.0000		1.0000			
3.	Urządzenie huśtawka wahadłowa podwójna	szt	1.0000		1.0000			
4.	Urządzenie zestaw wieżowy	szt	1.0000		1.0000			
5.	cement	m ³	0.6572		0.6572			
6.	tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu	szt	0.0013		0.0013			
7.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2741		0.2741			
8.	azofoska	t	0.0063		0.0063			
9.	Płyty FLEXI -STEP EPDM 500x500x50	m ²	101.0000		101.0000			
10.	piasek	m ³	0.8487		0.8487			
11.	piasek płukany	m ³	8.8225		8.8225			
12.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	16.7672		16.7672			
13.	żwir	m ³	2.6075		2.6075			
14.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0583		0.0583			
15.	nasiona traw	kg	2.5251		2.5251			
16.	obrzeża betonowa 20x6 cm	m	68.8505		68.8505			
17.	kostka betonowa "POLBRUK"	szt	139.9152		139.9152			
18.	mieszanka betonowa	m ³	8.6968		8.6968			
19.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0162		0.0162			
20.	woda	m ³	0.7529		0.7529			
21.	drewno okrągłe na stępie budowlane	m ³	0.0027		0.0027			
22.	torf ogrodniczy	m ³	0.2730		0.2730			
23.	ziemia urodzajna	m ³	2.1321		2.1321			
24.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.4923		
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	1.3713		
3.	środek transportowy	m-g	0.3995		
4.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	22.1565		
5.	pila do cięcia płytek	m-g	0.1311		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	373.5138		
				RAZEM	

Słownie: