

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYKONANIE POBUDOWY I ZIELENI					
1	KNR 2-21 d.10211-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm (0,2*185)/10000	ha		
			ha	0.004	
				RAZEM	0.004
2	KNR 2-21 d.10401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		0,2*185	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I NAWIERZCHNI					
3	KNR 2-01 d.20310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (0,4*0,4*0,32)*20	m ³		
			m ³	1.024	
				RAZEM	1.024
4	KNR 2-02 d.20203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ (0,3*0,3*0,5)*20	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
5	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzenia wyciąg górny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzenia wyciskanie siedząc	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzenia płotki do przeskoków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzenia równoważnia łamana	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzenia równoważnia na sprężynach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzenia drabinka pozioma	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2 wycena indywidualna	Montaż tablicy z regulaminem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	d.2 wycena indywidualna	Montaż ławek żeliwnych z listwami z tworzywa sztucznego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 wycena indywidualna	Montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Tablica z regulaminem	szt	2.0000		2.0000			
2.	Lawka żeliwna z listwami z tworzywa sztucznego	szt	1.0000		1.0000			
3.	Kosz na śmieci	szt	1.0000		1.0000			
4.	Wyciąg górny	szt	1.0000		1.0000			
5.	Urządzenie wyciskanie siedząc	szt	1.0000		1.0000			
6.	Urządzenie płotki do przeskoków	szt	1.0000		1.0000			
7.	Urządzenie równoważnia łamana	szt	1.0000		1.0000			
8.	Urządzenie równoważnia na sprężynach	szt	1.0000		1.0000			
9.	Urządzenie drabinka pozioma	szt	1.0000		1.0000			
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5483		0.5483			
11.	azofoska	t	0.0019		0.0019			
12.	nasiona traw	kg	0.7401		0.7401			
13.	mieszanka betonowa	m ³	0.9135		0.9135			
14.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0324		0.0324			
15.	woda	m ³	0.1600		0.1600			
16.	drewno okrągłe na stępie budowlane	m ³	0.0054		0.0054			
17.	torf ogrodniczy	m ³	0.0840		0.0840			
18.	ziemia urodzajna	m ³	0.6560		0.6560			
19.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.0990		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	97.2929		
RAZEM					

Słownie: