

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1	KNR 2-01 d.1 0228-02	Wykopy wykonywane spycharko-koparkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III $0,27 \cdot (100+100) + 0,3 \cdot 52,5 + 0,3 \cdot 11$	m ³		
			m ³	73.050	
				RAZEM	73.050
2	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III $0,27 \cdot (100+100) + 0,3 \cdot 52,5 + 0,3 \cdot 11$	m ³		
			m ³	73.050	
				RAZEM	73.050
WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI					
3	KNR 2-31 d.2 0402-01	Ława pod krawężniki z mieszanki cementowo-żwirowej $3,14 \cdot 0,1^2 \cdot 136$	m ³		
			m ³	4.270	
				RAZEM	4.270
4	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin płaskim 136	m		
			m	136.000	
				RAZEM	136.000
5	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z posypki piaskowo-żwirowej $(100+100) \cdot 0,15$	m ³		
			m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III $(100+100) \cdot 0,15$	m ³		
			m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym $((100+100)) \cdot 0,08$	m ³		
			m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR-W 4-03 d.2 1004-01 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości otw. ci przebiega do 10 cm - śr.rury do 16 mm - nawiercenie otworów oprowadzających wody opadowe $(100+100) \cdot 2$	otw.		
				400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z piasku płukanego $52,5 \cdot 0,3$	m ³		
			m ³	15.750	
				RAZEM	15.750
10	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z posypki piaskowo-żwirowej $11 \cdot 0,1$	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
11	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III $11 \cdot 0,1$	m ³		
			m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
12	KNR 0-11 d.2 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR 2-21 d.2 0211-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm $(71,5+0,2 \cdot 252) / 10000$	ha		
			ha	0.012	
				RAZEM	0.012
14	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem $71,5+0,2 \cdot 252$	m ²		
			m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I NAWIERZCHNI					
15	KNR 2-01 d.3 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) $(0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,32) \cdot 20$	m ³		
			m ³	1.024	
				RAZEM	1.024
16	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ $(0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,5) \cdot 20$	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
17	d.3 wycena indywidualna	Montaż zestawu zabawowego wieżowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzenia huśtawka wagowa pojedyncza metalowa 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzenia karuzela	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzenie sprężynowe samolot	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 analogia	Posadzki z płytek FLEXI -STEP EPDM 500x500x50, up.do 1,5 m, (kolor pomarańczowy zbliżony do RAL2011 Tieforange)- analogia- można zastosować posadzkę tego typu innych producentów, lecz o tych samych/lepszych parametrach technicznych i jakościowych	m ²		
		100+100	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement	m ³	1.3237		1.3237			
2.	Urządzenie sprężynowe samolat	szt	1.0000		1.0000			
3.	Urządzenie zestaw wieżowy	szt	1.0000		1.0000			
4.	Urządzenie karuzela	szt	1.0000		1.0000			
5.	Urządzenie huśtawka wagowa pojedyncza metalowa	szt	1.0000		1.0000			
6.	tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu	szt	0.0027		0.0027			
7.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5483		0.5483			
8.	azofoska	t	0.0061		0.0061			
9.	Płyty FLEXI -STEP EPDM 500x500x50	m ²	202.0000		202.0000			
10.	piasek	m ³	1.7456		1.7456			
11.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	33.5880		33.5880			
12.	piasek płukany	m ³	17.0100		17.0100			
13.	zwir	m ³	5.2522		5.2522			
14.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.1221		0.1221			
15.	nasiona traw	kg	2.4378		2.4378			
16.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	138.7202		138.7202			
17.	kostka betonowa "POLBRUK"	szt	293.1515		293.1515			
18.	mieszanka betonowa	m ³	17.3935		17.3935			
19.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0324		0.0324			
20.	woda	m ³	0.9543		0.9543			
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0054		0.0054			
22.	torf ogrodniczy	m ³	0.2520		0.2520			
23.	ziemia urodzajna	m ³	1.9680		1.9680			
24.	materiały pomocnicze	zl						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM)	m-g	1.0225		
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	2.7728		
3.	środek transportowy	m-g	0.7990		
4.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	46.0215		
5.	piła do cięcia płytek	m-g	0.2752		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	695.8106		
RAZEM					

Słownie: