

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1	KNR 2-01 d.10228-02	Wykopy wykonywane spycharko-koparkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 0,27*100+0,3*26,88	m ³		
			m ³	35.064	
				RAZEM	35.064
2	KNR 4-01 d.10108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0,27*100+0,3*26,88	m ³		
			m ³	35.064	
				RAZEM	35.064
WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI					
3	KNR 2-31 d.20402-01	Ława pod krawężniki z mieszanki cementowo-żwirowej 3,14*0,1^2*57,5	m ³		
			m ³	1.806	
				RAZEM	1.806
4	KNR 2-31 d.20407-03	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim pias-kiem 57,5	m		
			m	57.500	
				RAZEM	57.500
5	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z posypki piaskowo-żwirowej 100*0,15	m ³		
			m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 2-01 d.20236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0,15*100	m ³		
			m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (100)*0,08	m ³		
			m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 4-03 d.21004-01 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 16 mm - nawiercenie otworów oprowadzających wody opadowe (100)*2	otw.		
			otw.	200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z piasku płukanego 26,88*0,3	m ³		
			m ³	8.064	
				RAZEM	8.064
10	KNR 2-21 d.20211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm (0,1*223,53)/10000	ha		
			ha	0.002	
				RAZEM	0.002
11	KNR 2-21 d.20401-05	Wykonanie trawników dywanowych słewem na gruncie kat.III z nawożeniem 0,1*223,53	m ²		
			m ²	22.353	
				RAZEM	22.353
MONTAŻ I ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I NAWIERZCHNI					
12	KNR 2-01 d.30310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (0,4*0,4*0,32)*10	m ³		
			m ³	0.512	
				RAZEM	0.512
13	KNR 2-02 d.30203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 (0,3*0,3*0,5)*10	m ³		
			m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
14	d.3 wycena indywidualna	Demontaż i montaż zestawu zabawowego wieżowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.3 wycena indywidualna	Demontaż i montaż urządzenia huśtawka wahadłowa 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzenia bujak skuter 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.3 wycena indywidualna	Montaż urządzenie sprężynowe samolot 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.3 analogia	Posadzki z płytek FLEXI -STEP EPDM 500x500x50, up.do 1,5 m, (kolor pomarańczowy zbliżony do RAL2011 Tieforange)- analogia- można zastosować posadzkę tego typu innych producentów, lecz o tych samych/lepszych parametrach technicznych i jakościowych	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement	m ³	0.5599		0.5599			
2.	Urządzenie skuter	szt	1.0000		1.0000			
3.	Urządzenie sprężynowe samolot	szt	1.0000		1.0000			
4.	gwoździe budowlane okrągłe gole	kg	0.2741		0.2741			
5.	azofoska	t	0.0011		0.0011			
6.	Płyty FLEXI -STEP EPDM 500x500x50	m ²	101.0001		101.0001			
7.	piasek	m ³	0.3450		0.3450			
8.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	16.2000		16.2000			
9.	piasek płukany	m ³	8.7090		8.7090			
10.	żwir	m ³	2.2213		2.2213			
11.	nasiona traw	kg	0.4469		0.4469			
12.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	58.6505		58.6505			
13.	mieszanka betonowa	m ³	8.6968		8.6968			
14.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0162		0.0162			
15.	woda	m ³	0.2057		0.2057			
16.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0027		0.0027			
17.	torf ogrodniczy	m ³	0.0420		0.0420			
18.	ziemia urodzajna	m ³	0.3279		0.3279			
19.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.4908		
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	1.0563		
3.	środek transportowy	m-g	0.3995		
4.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	22.0903		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	324.8678		
				RAZEM	

Słownie: