

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY
ADRES INWESTYCJI : ZDROJE gm. STUPSK
INWESTOR : URZĄD GMINY W STUPSKU
ADRES INWESTORA : ul. SIENKIEWICZA 10, 06 - 561 STUPSK
BRANŻA : INSTALACYJNO - SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 05.2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

% R, S

Zysk [Z]

% R+Kp(R), S+Kp(S)

...

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 4 0103-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie 17,00	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNNR 4 1119-01 analogia	Hydranty pożarowe wewn. z szfką o DIN. 25 mm wąż 30 mb.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-31 0103-01 analogia	Rurociągi PEX śr. 16 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych	m		
		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
4	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
6	S-215 1000-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	S-215 1000-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i baterią	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0218-01	Kratki ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
13	KNR 0-38 0101-05	Montaż grzejników stalowych "PURMO" na ścianie; wysokość 0,6 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000