

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (ULICA KOŚCIUSZKI - odcinek 0+000 - 0+395,00) W MIEJSCOWOŚCI STUPSK							
1		45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1	D.01.01. d.1 01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.400		
2	D.01.02. d.1 01.	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	0.000		
3	D.01.02. d.1 01.	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0.050		
4	D.01.02. d.1 02.	KNNR 1 0113-01	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm ze złożeniem w hałdy i załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 10 km	m ²	2949.100		
5	D.02.01. d.1 01.	KNNR 1 0220-02	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 2 km Załadunek humusu	m ³	442.365		
6	D.01.02. d.1 04.	KNNR 6 0801-08	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej na parkingu przy urzędzie gminy oraz w miejscu przesunięcia osi jezdni gr. 8 cm ze złożeniem w hałdę, załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 10 km :	m ²	330.100		
7	D.01.02. d.1 04.	KNNR 6 0801-06	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem w hałdę, załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 10 km :	m ²	0.000		
8	D.01.02. d.1 04.	KNNR 6 0801-02	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego na parkingu przy urzędzie gminy oraz w miejscach przesunięcia osi jezdni gr. 20 cm ze złożeniem w hałdę, załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 10 km :	m ²	330.100		
9	D.01.02. d.1 04.	KNNR 5 0721-01	Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm	m	790.000		
10	D.01.02. d.1 04.	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m	81.700		
11	D.01.02. d.1 04.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	4.698		
12	D.01.02. d.1 04.	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na wjazdach ze złożeniem na palety i odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m	37.100		
13	D.01.02. d.1 04.	KNNR 6 0805-05	Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem kostki na palety	m ²	28.500		
14	D.01.02. d.1 04.	KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie wjazdów i parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi	m ²	219.300		
15	D.01.02. d.1 04.	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach przy grubości warstwy 15 cm z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m ²	219.300		
16	D.03.02. d.1 01.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włązów kanałowych	szt.	1.000		
17	D.03.02. d.1 01.	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg- gowych i gazowych	szt.	15.000		
18	D.03.02. d.1 01.	KNR 2-31 1406-05	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokryw na typ ciężki	szt.	5.000		
19	D.03.02. d.1 01.	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo- nicznych	szt.	4.000		
20	D.05.03. d.1 11	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	1477.900		
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne							
2		45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
21	D.02.01. d.2 01.	KNNR 1 0202-06 0208-02	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III	m ³	560.260		
22	D.02.03. d.2 01.	KNNR 1 0407-02	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II	m ³	152.680		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23	D.02.03. d.2 01.	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi	m ³	152.680		
24	D.02.03. d.2 01.	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	159.580		
Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
3		45233320-8	Fundamentowanie dróg				
25	D.04.01. d.3 01.	KNNR 6 0103-03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu i w miejscu nowej konstrukcji nawierzchni	m ²	1147.580		
26	D.04.02. d.3 01.	KNNR 6 0104-01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu	m ²	1147.580		
27	D.04.04. d.3 01.	KNNR 6 0112-01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu	m ²	922.420		
28	D.04.07. d.3 01.	KNNR 6 0110-01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	922.420		
29	D.04.03. d.3 01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,2-0,3 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego	m ²	1477.900		
30	D.04.08. d.3 01.	KNNR 6 0108-02	Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 5,0 cm i średniej ilości wbudowania 125 kg/m ²	t	184.738		
31	D.04.03. d.3 01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	2400.000		
32	D.06.01. d.3 01.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem niewysadzinowym (piasek, pospółka) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	27.750		
Razem dział: Fundamentowanie dróg							
4		45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
33	D.05.03. d.4 05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2400.000		
Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg							
5		45233290-8	Instalowanie znaków drogowych				
34	D.07.01. d.5 01.	KNNR 6 0705-06	Wykonanie oznakowania poziomego mechanicznie Linie typu P-10, P-11	m ²	74.500		
35	D.07.02. d.5 01.	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	6.000		
36	D.07.02. d.5 01.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m ² Przymocowanie tarcz naków typu A do istniejących słupków	szt.	2.000		
37	D.07.02. d.5 01.	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ² Przymocowanie tarcz znaków typu C	szt.	2.000		
38	D.07.02. d.5 01.	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ² Przymocowanie tarcz znaków typu D	szt.	2.000		
39	D.07.02. d.5 01.	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m ² Przymocowanie tarcz znaków typu T-29	szt.	1.000		
Razem dział: Instalowanie znaków drogowych							
6		45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania				
40	D.08.01. d.6 01.	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15)	m ³	26.939		
41	D.08.01. d.6 01.	KNNR 6 0401-01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	468.500		
42	D.08.01. d.6 01.	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)	m ³	19.866		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
43	D.08.01. d.6 01.	KNNR 6 0401-01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	345.500		
44	D.04.01. d.6 01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne na-wierzchni pod chodniki i ciąg pieszo-rowerowy	m ²	1592.000		
45	D.02.03. d.6 01.	KNNR 1 0407-02	Wykonanie nasypu pod chodnik i ciąg pieszorowerowy z gruntu niewysa-dzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ³	318.400		
46	D.04.04. d.6 01.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-nicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników i ciąg pieszo-rowerowy	m ²	1592.000		
47	D.08.02. d.6 02.	KNNR 6 0502-01	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. piaskiem	m ²	467.000		
48	D.08.02. d.6 02.	KNNR 6 0502-01	Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	609.500		
49	D.08.03. d.6 01.	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	874.500		
50	D.08.03. d.6 01.	KNNR 6 0404-04	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów obramowaniu zjazdów	m	318.000		
51	D.02.01. d.6 01.	KNNR 1 0202-06 0208-02	Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod kon-strukcje nawierzchni na wjazdach Roboty wykonane koparkami podsiębier-nymi z załadunkiem i odwozem gruntu na odkład na odległość do 5 km Koryt głębokości 20 cm	m ³	128.200		
52	D.04.06. d.6 01.	KNNR 6 0109-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarcie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	641.000		
53	D.08.04. d.6 01., D.05.03. 23.	KNNR 6 0502-03	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	641.000		
54	D.04.02. d.6 01.	KNNR 6 0104-01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię parkingu	m ²	178.300		
55	D.04.06. d.6 01.	KNNR 6 0109-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w beto-niarcie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	178.300		
56	D.08.04. d.6 01., D.05.03. 23.	KNNR 6 0502-03	Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	141.300		
57	D.08.04. d.6 01., D.05.03. 23.	KNNR 6 0502-03	Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m ²	37.000		
58	D.08.01. d.6 01.	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy B-15 (C12/15)	m ³	19.475		
59	D.08.05. d.6 02.	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowopiasko-wej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	302.400		
60	D.08.01. d.6 01.	KNR 2-31 0402-02	Wykonanie ławy pod ściek z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³	0.000		
61	D.08.05. d.6 01.	KNNR 6 0606-03	Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych korytkowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	0.000		
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania							
7		45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62 d.7	D.09.01. 01.	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. wra z znawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr.15cm i humusu gr. 5 cm	ha	0.000		
Razem dział: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: