

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Kanalizacja Deszczowa - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (ULICA KOŚCIUSZKI - odcinek 0+000 - 0+395,00) W MIEJSCOWOŚCI STUPSK							
1		45110000-1	Roboty przygotowawcze - sieć kanalizacji				
1 d.1	D.02.01.01.	KNNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	1191.400		
2 d.1	D.02.01.01.	KNNR 5 0721-02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 3	m	1191.400		
3 d.1	D.02.01.01.	KNNR 5 0721-05	Cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5 cm	m	1191.400		
4 d.1	D.02.01.01.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 3	m ²	1381.680		
5 d.1	D.02.01.01.	KNNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³	142.968		
6 d.1	D.02.01.01.	KNNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	142.968		
7 d.1	D.02.01.01.	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm	m ²	142.968		
8 d.1	D.02.01.01.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0.8	m ²	142.968		
Razem dział: Roboty przygotowawcze - sieć kanalizacji							
2		45111200-0	Roboty ziemne				
9 d.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	823.420		
10 d.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	2.400		
11 d.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład./przyjęto 50% runt rodzimy/	m ³	335.332		
12 d.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III /przyjęto 50% runt rodzimy/	m ³	670.664		
13 d.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	916.023		
14 d.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0527-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	2.000		
15 d.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0527-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl.	2.000		
Razem dział: Roboty ziemne							
3		45232411-6	Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa				
16 d.3	D.03.03.01.	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm Krotność = 1.5	m ³	72.030		
17 d.3	D.03.03.01.	KNNR 1 0320-01	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypiania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II	m ³	202.840		
18 d.3	D.03.03.01.	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	523.700		
19 d.3	D.03.03.01.	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	57.000		
20 d.3	D.03.03.01.	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	10.000		
21 d.3	D.03.03.01.	KNNR 4 1413-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-25.000		
22 d.3	D.03.03.01.	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	20.000		
23 d.3	D.03.03.01.	kalk. własna	Inspekcja telewizyjna kanału	m	524.000		
Razem dział: Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-----------------	----------	------	-----------	-------	------------	---------

Słownie: