

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY
ADRES INWESTYCJI : ZDROJE gm. STUPSK
INWESTOR : URZĄD GMINY W STUPSKU
ADRES INWESTORA : ul. SIENKIEWICZA 10, 06 - 561 STUPSK
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

% R, S

.....
Zysk [Z]

% R+Kp(R), S+Kp(S)

.....
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

: zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa budynku świetlicy w Zdrojach					
1 Roboty nowe					
1	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spy-	m ²		
d.1	0119-01	charek	m ²	90.000	
		90.00		RAZEM	90.000
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0201-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość	m ³	56.000	
		do 1 km (budynek + szambo)		RAZEM	56.000
		56.00			
3	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	m ³		
d.1	0201-01	8.80	m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
4	KNR-W 2-02	Ściany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m (budynek + szambo)	m ²		
d.1	0206-01	47.90	m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
5	KNR-W 2-02	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości	m ²		
d.1	0206-05	239.5	m ²	239.500	
				RAZEM	239.500
6	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe (szambo, dolna i górna)	m ³		
d.1	0205-01	3.26	m ³	3.260	
				RAZEM	3.260
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01	0.048	t	0.048	
				RAZEM	0.048
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty zebrowane (ławy + wieńce + szam-	t		
d.1	0290-06	bo)	t	0.434	
		0.434		RAZEM	0.434
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji	m ²		
d.1	0603-01	asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	73.000	
		73.00		RAZEM	73.000
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław	m ²		
d.1	0604-02	fundament.betonowych	m ²	13.800	
		13.8		RAZEM	13.800
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne ścian fundamentowych z płyt styropianowych grub. 10 cm pio-	m ²		
d.1	0609-08	nowe na lepiku bez siatki metal.	m ²	22.300	
		22.30		RAZEM	22.300
12	KNR 2-01	Obsypanie fundamentów	m ³		
d.1	0320-02	36.	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	19.3	m ³	19.300	
				RAZEM	19.300
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	7.5	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
15	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z	m ²		
d.1	0107-01	bet.komórków.gr.24cm	m ²	65.700	
		65.70		RAZEM	65.700
16	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr.	m		
d.1	0126-05	16.2	m	16.200	
				RAZEM	16.200
17	KNR 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i	szt		
d.1	0126-01	pustaków	szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000
18	KNR 2-02	Wieńce żelbetowe	m ³		
d.1	0210-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.325	m ³	1.325	
				RAZEM	1.325
19	KNR 2-02 d.1 0408-06	Krokwie zwykłe, dl. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna ponad 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
		1.408	m ³	1.408	
				RAZEM	1.408
20	KNR 2-02 d.1 0406-01	Murlaty - przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³		
		0.689	drew. m ³ drew.	0.689	
				RAZEM	0.689
21	KNR 2-02 d.1 0410-02	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. do 16cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		95.00	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
22	KNR 2-02 d.1 0607-01	folia w. krycia	m ²		
		95.00	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
23	KNR 0-15II d.1 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w arkuszach o wymiarach modu- łu fali 18.33x35.0 cm	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
24	KNR-W 2-17 d.1 0152-02 analogia	Wywietrzaki dachowe o śr. do 200 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR-W 2-02 d.1 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		17.3	m	17.300	
				RAZEM	17.300
27	KNR-W 2-02 d.1 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		6.4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
28	KNR-W 2-02 d.1 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
		64.60	m ²	64.600	
				RAZEM	64.600
29	NNRNKB d.1 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow. ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		2.16	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
30	NNRNKB d.1 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow. do 0.6 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.44	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
31	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach	m ²		
		202	m ²	202.000	
				RAZEM	202.000
32	KNR 0-14 d.1 2012-01	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
33	KNR 0-22 d.1 0527-01 analogia	Izolacja p.wilgociowa papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
34	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
35	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc. za zmianę grub. o 10mm 182.5	m ²		
			m ²	182.500	
				RAZEM	182.500
37	KNR 2-02 d.1 0290-01	Zbrojenie szlichty siatka 15/15 cm - pręty gładkie fi 4,5 mm 0.088	t		
			t	0.088	
				RAZEM	0.088
38	KNR 0-17 d.1 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko- warstwowej z got. suchej mieszanki 87	m ²		
			m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
39	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na budowie 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
40	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednolite pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 19.8	m ²		
			m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
41	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 72	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
42	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 72	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
43	KNR 2-02 d.1 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 69	m		
			m	69.000	
				RAZEM	69.000
44	KNR-W 2-02 d.1 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 46	m ²		
			m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
45	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 168	m ²		
			m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
46	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem 72	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2 Roboty adaptacyjne istniejącego budynku					
47	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennej o pow. ponad 2 m2 2.8	m ²		
			m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
48	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian (otwory na drzwi i okno) murowanych na zaprawie cimento- wo-wapiennej 2.1	m ³		
			m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
49	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 4.2	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
50	NNRKNB d.2 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow. ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.16	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
51	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe jednolite pełne (klasa odporności ogniowej EI 30), o pow. ponad 1.6 m2 3.8	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
52	KNR 4-01 d.2 0426-03 analogia	Rozebranie ze ścian drewnianej boazerii 152	m ²		
			m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
53	KNR 4-01 d.2 0705-01 analogia	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 15 cm na murach z betonu komór- kowego (po demontażu boazerii)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		304	m	304.000	
				RAZEM	304.000
54	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
55	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (po demontażu boazerii)	m ²		
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
56	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
57	KNR 2-31 d.2 0505-05 analogia	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
58	KNR-WV 2-02 d.2 1207-02 analogia	Poręcze stalowe pochylni	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000