

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa DG Wola Szydłowska-Jeże na odcinku od km 0+003 do km 2+041,50						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	2.041		
d.1	0119-03	trasa drogi w terenie równinnym				
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o	szt.	9.00		
d.1	0101-03	średnicy 26-35 cm				
3	KNNR 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km	mp	1.80		
d.1	0107-01					
4	KNNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2km	mp	0.63		
d.1	0107-02					
5	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km	mp	1.53		
d.1	0107-03					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60	m ³	2041.44		
d.2	0211-07	m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hał- dach z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi na odl.do 1 km				
7	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m	m ³	1962.79		
d.2	0235-01	spycharkami w gruncie kat. I-II				
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA NA ODC. OD KM 0+016 DO KM 2+041,50				
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- cyjne nawierzchni	m ²	10357.21		
d.3	0103-03					
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o	m ²	10357.21		
d.3	0114-07	grubości po zagęszczeniu 20 cm				
	0114-08					
Razem dział: PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA NA ODC. OD KM 0+016 DO KM 2+041,50						
4		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA NA ODC. OD KM 0+003 DO KM 0+016 (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WO- JEWÓDZKĄ NR 615)				
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami spiralnie karbowanych	m	22.00		
d.4	0605-06	- rury PE-HD o śr. 60 cm z renowacją rowu przydrożne- go po 20 m z każdej strony , oraz umocnienie wlotu i wylotu z prefabrykowanych elementów betonowych na długości 1,50m z każdej strony				
11	KNR 2-31	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 60 cm z kamienia	szt.	4.00		
d.4	0602-04					
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- cyjne nawierzchni	m ²	43.27		
d.4	0103-03					
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o	m ²	43.27		
d.4	0114-07	grubości po zagęszczeniu 20 cm				
	0114-08					
Razem dział: PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA NA ODC. OD KM 0+003 DO KM 0+016 (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 615)						
5		ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE				
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	338.00		
d.5	0113-06					
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami spiralnie karbowanych	m	64.00		
d.5	0605-06	- rury PE-HD o śr. 40 cm				
16	KNR 2-31	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia	szt.	16.00		
d.5	0602-04					
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: