

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KONTYNUACJA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	analogia	Usuwanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
d.1		7626	m ²	7626.000	
				RAZEM	7626.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-04	7626	m ²	7626.000	
				RAZEM	7626.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (nasyt)	m ²		
d.1	0104-05	6349.00	m ²	6349.000	
	analogia			RAZEM	6349.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.(6349 x 10 cm) + (300 x 10 cm boisko siatkówki) , nasyp	m ²		
d.1	0104-06	66490	m ²	66490.000	
	analogia			RAZEM	66490.000
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.1	0214-03	13967	m ³	13967.000	
	analogia			RAZEM	13967.000
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	55.00	m ³	55.000	
				RAZEM	55.000
2 DRENAŻ OBWODOWY					
7	KNR-W 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0702-01	200.00	m	200.000	
	analogia			RAZEM	200.000
8	KNR-W 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
d.2	0609-06	72.00	m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
3 WYKONANIE PODBUDOWY I ZIELENI					
9	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
d.3	0114-01	0.763	ha	0.763	
				RAZEM	0.763
10	kalk. własna	Zainstalowanie siatki przeciwko kretom pod boiskiem	m ²		
d.3		5260	m ²	5260.000	
				RAZEM	5260.000
11	kalk. własna	Zakup brakującej siatki p. kretom	m ²		
d.3		2945.60	m ²	2945.600	
				RAZEM	2945.600
12	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim (z zakupem 50% ziemi)	m ³		
d.3	0218-03	732.00	m ³	732.000	
	analogia			RAZEM	732.000
13	KNR 2-21	Mechaniczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim	ha		
d.3	0211-01	0.733	ha	0.733	
	analogia			RAZEM	0.733
14	KNR 2-21	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III	ha		
d.3	0207-04	0.733	ha	0.733	
				RAZEM	0.733
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-04	7326.00	m ²	7326.000	
				RAZEM	7326.000
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie pasów boiska	m		
d.3	1207-01	686.5	m	686.500	
	analogia			RAZEM	686.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 MONTAŻ I ZAKUP URZADZEŃ REKREACYJNYCH					
17	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.4	0310-02	0.480	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
18	KNR-W 2-02	Montaż słupów do siatkówki - fundamenty betonowe	szt.		
d.4	1807-03		szt.	2.000	
	analogia	2	szt.		
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-23	Chorągiewki narożne boiska	szt.		
d.4	0310-02		szt.	4.000	
	analogia	4			
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych z siatką do piłki nożnej	szt.		
d.4	0310-07		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
5 DROGA DOJAZDOWA WEWN. - NAWIERZCHNIA ŻWIROWA					
21	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.5	0101-01	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
22	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.5	0202-01	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
23	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.5	0202-03	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000