

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201503 D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Obmiar 0,3025 km 0,3025	km km	 0,303	 0,303
1.2	BCD D-04.01.01.23 BCD_201503	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 32 cm z zagęszczeniem płytą wibracyjną. Obmiar : $21,50 \times (3,70 + 4,65) / 2 + (302,50 - 21,50) \times 3,70 + 8,65 \times 1,05 = 1139 \text{ m}^2$ 1139	m2 m2	 1 139,000	 1 139,000
2	45233320-8 CPV	Fundamentowanie dróg			
2.1	BCD D-04.04.01.01 BCD_201503	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm. Obmiar : $21,50 \times (3,70 + 4,65) / 2 + (302,50 - 21,50) \times 3,70 + 8,65 \times 1,05 = 1139 \text{ m}^2$ Krotność=0,5 1139	m2 m2	 1 139,000	 1 139,000
2.2	BCD D-04.04.02.01 BCD_201503	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Obmiar : $21,50 \times (3,70 + 4,65) / 2 + (302,50 - 21,50) \times 3,70 + 8,65 \times 1,05 = 1139 \text{ m}^2$ 1139	m2 m2	 1 139,000	 1 139,000
2.3	KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Obmiar : $21,50 \times (3,70 + 4,65) / 2 + (302,50 - 21,50) \times 3,70 + 8,65 \times 1,05 = 1139 \text{ m}^2$ 1139	m2 m2	 1 139,000	 1 139,000
2.4	KNNR 6 0112-0500 D.06.01.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Obmiar : $303 \times 2 \times 0,5 = 302,5 \text{ m}^2$ 302,5	m2 m2	 302,500	 302,500
3	45233220-7 CPV	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
3.1	BCD D-05.03.05.02 BCD_201503	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Obmiar : $21,50 \times (3,60 + 4,55) / 2 + (302,50 - 21,50) \times 3,60 + 8,65 \times 1,05 = 1109 \text{ m}^2$ 1109	m2 m2	 1 109,000	 1 109,000
3.2	BCD D-05.03.05.30 BCD_201503	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km Krotność=20 128,22	t t	 128,220	 128,220
3.3	BCD D-05.03.05.27 BCD_201503	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Obmiar : $21,50 \times (3,50 + 4,45) / 2 + (302,50 - 21,50) \times 3,50 + 8,65 \times 1,05 = 1077,61 \text{ m}^2$ 1077,61	m2 m2	 1 077,610	 1 077,610
3.4	BCD D-05.03.05.30 BCD_201503	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km Krotność=20 74,8	t t	 74,800	 74,800