

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa DG transportu rolnego Wola Szydłowska-Jeże na odcinku od km 0+003 do km 2+041,50						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-	km	2.041		
d.1	0119-03	sa drogi w terenie równinnym				
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA NA ODC. OD KM 0+016 DO KM 2+041,50				
2	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-	m ²	10357.21		
d.2	0103-03	nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-				
		wierzchni				
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²	9951.42		
d.2	0311-01	wo-żwirowych AC11 W50/70 jak dla KR1 - warstwa wiążą-				
	z.o.2.13.	ca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm				
	9902-02					
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-	m ²	9951.42		
d.2	1004-07	0,3 kg/m ²				
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²	9709.74		
d.2	0311-05	wo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po				
	0311-06	zagęszczeniu 4 cm				
6	KNR 2-31	Pobocze żwirowe - warstwa rozścielana mechanicznie -	m ²	3061.50		
d.2	0202-07	grubość po zagęszczeniu 10 cm				
Razem dział: PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA NA ODC. OD KM 0+016 DO KM 2+041,50						
3		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA NA ODC. OD KM 0+003 DO KM 0+016 (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJE- WÓDZKA NR 615)				
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami spiralnie karbowanych -	m	12.00		
d.3	0605-06	rury PE-HD o śr. 60 cm z renowacją rowu przydrożnego				
		po 20 m z każdej strony , oraz umocnienie wlotu i wylotu z				
		prefabrykowanych elementów betonowych na długości 1,				
		50m z każdej strony				
8	KNR 2-31	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 60 cm z kamienia	szt.	2.00		
d.3	0602-04					
9	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-	m ²	43.27		
d.3	0103-03	nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-				
		wierzchni				
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-	m ²	43.27		
d.3	0114-07	bości po zagęszczeniu 20 cm				
	0114-08					
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²	43.27		
d.3	0311-01	wo-żwirowych AC 16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa				
	z.o.2.13.	- grubość po zagęszczeniu 8 cm 76-130 pojazdów na go-				
	9902-02	dzinę				
	0311-02					
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-	m ²	43.27		
d.3	1004-07	0,3 kg/m ²				
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²	43.27		
d.3	0311-05	wo-żwirowych AC11 S PMB 45/80-55 - warstwa ścierna				
	0311-06	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm				
Razem dział: PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA NA ODC. OD KM 0+003 DO KM 0+016 (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJE- WÓDZKA NR 615)						
4		ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE				
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²	338.00		
d.4	0311-01	wo-żwirowych AC11 W50/70 jak dla KR1 - warstwa wiążą-				
	z.o.2.13.	ca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm				
	9902-02					
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-	m ²	338.00		
d.4	0311-05	wo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po				
	0311-06	zagęszczeniu 4 cm				
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE						
5		OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE				
16	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim-	m ²	1.00		
d.5	0204-01 KNR	no, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-				
	2-31 z.o.2.13.	we wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie 26-				
	9902-01	75 pojazdów na godzinę ; P-7c -				
17	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,	szt.	8.00		
d.5	0703-01	ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m ² ; A-7				
		szt.4 ; A-6A szt.4;				
18	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	8.00		
d.5	0702-02					
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: