

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr SST Kod poz. CPV	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0		Element	<u>CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>				
1.1	01.02.04	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych gr. 5 cm	m	960,00		
1.2	01.02.04	KNNR 5/721/2	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości	m	960,00		
1.3	01.02.04	KNNR 5/721/5	Cięcie podbudowy z betonu na głębokosc 5 cm	m	960,00		
1.4	01.02.04	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	576,00		
1.5	01.02.04	KNR 4-01/108/11	Żaładunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km	m ³	100,02		
1.6	01.02.04	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	100,02		
1.7	04.04.01	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna po zagęszczeniu 20cm	m ²	115,20		
1.8	04.04.01	KNNR 6/308/4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 2x4 cm (warstwa wiążąca i ścieralna)	m ²	46,08		
		Razem .Roboty przygotowawcze (drogowe)					

2		Element	<u>CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY ZIEMNE</u>				
2.0	02.01.01	KNNR 1/201/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km , koparka 0,60 m3 , kategoria gruntu III-IV (Wykopy pod	m ³	856,42		
2.2	02.01.01	KNNR 1/313/1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych wyk.o szer. 1,0 m i głęb. 3,0 m. grunt kat.I -IV. (pod studnie rewizyjne i wpusty)	m ²	1179,87		
2.3	02.01.01	KNNR 1/318/8	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m w gr. Kat. I-III z zagęszczeniem (wymiana gruntu 50%)	m ³	433,75		
		Razem .Roboty ziemne					

3		Element	CPV-45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE	x	x	x	x
3.1	03.01.01	KNNR 1/1411/1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (Zakup podłoża z przywozem na miejsce budowy)	m ³	93,20		
3.2	03.01.01	KNNR 1/0320/1	Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociąg	m ³	260,46		
3.3	03.01.01	KNNR 4/1308/2	Kanały z rur PVC (SN8) lita łączonycna wcisk o średn. zewn. 160 mm	m	68,10		
3.4	03.01.01	KNNR 4/1308/5	Kanały z rur PP (SN8) łączonycna wcisk o średn. zewn.400 mm	m	226,10		
3.4	03.01.01	KNNR 4/1308/4	Kanały z rur PP (SN8) łączonycna wcisk o średn. zewn.300 mm	m	165,60		
3.4	03.01.01	KNNR 4/1308/3	Kanały z rur PP (SN8) lita łączonycna wcisk o średn. zewn.250 mm	m	61,60		
3.5	03.01.01	KNNR 4/1413/1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3,0 m	stud.	14,00		
3.6	03.01.01	KNNR 4/1424/2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	21,00		
3.9	03.03.01	KNNR 6/0605/301	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm z betonu klasy C20/25	szt	1,00		
3.12	03.03.01	kalkulacja własna	inspekcja telewizyjna	m	452,80		
		Razem .Roboty Instalacyjne - kanalizacja sanitarna					

Tabela elementów scalonych				
	KOD	OPIS	UDZIAŁ (%)	WARTOŚĆ
1	CPV-45110000-1	Razem .Roboty przygotowawcze (drogowe)		
2	CPV-45111200-0	Razem .Roboty ziemne		
3	CPV-45332300-6	Razem .Roboty instalacyjne kanalizacja deszczowa		
		Wartość kosztorysowa		
		Podatek VAT 23%		
		Razem brutto		