

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Numer S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5
I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8				
1	D.01.02.04.	Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych o średnicy 400 mm	m	9,00
II. Roboty odwadniające - Odwodnienie korpusu Drogowego GRUPA ROBÓT CPV - 45232452- 5				
2	D.03.01.01.	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur o z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 600 w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki	m	9,00
3	D.03.01.03	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o średnicy 600 mm, ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych	szt.	2,00
III. Fundamentowanie dróg GRUPA ROBÓT CPV - 45233320-8				
4	D.04.03.01.	Skropienie podbudowy i istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wyrównawczej $9262,10 + 311,64 = 9573,74$	m ²	9573,74
5	D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej $173,47+177,80+94,96+333,60+117,80+31,70+55,40+199,60+474,95+83,00+749,50+309,80+193,95+330,90+86,00+736,50+9,30+406,60+151,30+106,20+452,10+96,60+355,30+227,50+392,80+295,70+208,72+19,40+147,20+120,95+158,50+21,20+938,30+481,20+424,30=9262,10$	m ²	9262,10
6	D.06.01.01.	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. $2597,00 \times 1,00 \times 2 = 5194,00$	m ²	5194,00
IV. Roboty w zakresie nawierzchni dróg GRUPA ROBÓT CPV - 45233220-7				
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16W 50/70 w ilości 75kg/m ² $9262,10 + 311,64 = 9573,74 \times 0,75 = 7180,31$	t	718,00
8	D.05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm AC 11S 50/70 przy grubości warstwy 4cm. $173,47+177,80+94,96+333,60+117,80+31,70+55,40+199,60+474,95+83,00+749,50+309,80+193,95+330,90+86,00+736,50+9,30+406,60+151,30+106,20+452,10+96,60+355,30+227,50+392,80+295,70+208,72+19,40+147,20+120,95+158,50+21,20+938,30+481,20+424,30=9262,10$	m ²	9262,10