

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wyszyny					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-23	Rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0201-02				
	analogia	670.33	m ²	670.330	
				RAZEM	670.330
2	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z chwastów	m ²		
d.1	0111-02				
	analogia	818.33	m ²	818.330	
				RAZEM	818.330
3	KNKRB 1	Zaoranie wierzchniej warstwy ziemi w miejscach nasadzeń i trawników	m ²		
d.1	0113-05				
	analogia	670.33	m ²	670.330	
				RAZEM	670.330
2		Prace brukarskie			
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0121-02	0.77	ha	0.770	
				RAZEM	0.770
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.2	0126-01				
	0126-02	561.17	m ²	561.170	
				RAZEM	561.170
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	561.17	m ²	561.170	
				RAZEM	561.170
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruntu kat. I-IV z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.2	1103-04				
	1103-05	561.17*0.2	m ³	112.234	
				RAZEM	112.234
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0104-07				
	0104-08	561.17	m ²	561.170	
				RAZEM	561.170
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - żwir o frakcji 16-32 mm	m ²		
d.2	0114-03				
	0114-04	561.17	m ²	561.170	
				RAZEM	561.170
10	KNR 2-23	Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem	m ²		
d.2	0201-01	Krotność = 4			
		561.17	m ²	561.170	
				RAZEM	561.170
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2	0401-04	349.55+85.45+186.67+100.45	m	722.120	
				RAZEM	722.120
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	561.17	m ²	561.170	
				RAZEM	561.170
13	KNR 6	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.2	0503-06	148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(349.55+85.45)*0.3*0.1+(186.67+100.45)*0.1*0.1	m ³	15.921	
				RAZEM	15.921
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03				
	analogia	349.55	m	349.550	
				RAZEM	349.550
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-04				
	analogia	85.45	m	85.450	
				RAZEM	85.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		186.67+100.45	m	287.120	
				RAZEM	287.120
18	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		561.17	m ²	561.170	
				RAZEM	561.170
19	KNR 6 d.2 0503-06 analogia	Wykonanie przejść w kwaterach roślinnych z płyt betonowych 25x100x4	m ²		
		1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
3		Mała architektura			
20	KNR 2-02 d.3 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu - ławki i śmietniki	m ³		
		7*0.5*0.5*0.5	m ³	0.875	
				RAZEM	0.875
21	KNR 2-02 d.3 0238-01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		57.09*0.2*0.1	m ³	1.142	
				RAZEM	1.142
22	KNR-W 2- d.3 02 0101-05 analogia	Murki oporowe z bloczków betonowych typu L na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		57.09	m	57.090	
				RAZEM	57.090
23	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Drewniane siedziska 400*24*20	m		
		3*4+2*4	m	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 4-01 d.3 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
		20*(2*0.3+0.4*2)	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
26	KNR 2-23 d.3 0602-02 analogia	Montaż schodów z bloczka	elem.		
		3	elem.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	d.3 kalk. własna	Wykonanie donic drewnianych zaimpregnowanych z metalowymi okuciami	szt		
		100x100x80 cm	szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
28	d.3 kalk. własna	Lampy solarne parkowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
29	d.3 kalk. własna	Słupki betonowe parkingowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Nasadzenia			
30	KNR 9-11 d.4 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
		159.85	m ²	159.850	
				RAZEM	159.850
31	KNR 2-31 d.4 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - żwir o frakcji 16-32 mm	m ²		
		122.35	m ²	122.350	
				RAZEM	122.350
32	KNR 2-23 d.4 0201-01	Rozścielenie kory sosnowej o grubości warstwy do 1 cm luzem	m ²		
		Krotność = 4	m ²	37.500	
		37.50		RAZEM	37.500
33	KNP 01 d.4 1246-02.02	Przygotowanie rabat kwiatowych i kwietników dywanowych z wymianą ziemi	m ²		
		kat.III o grubości warstwy 15 cm	m ²	159.850	
		159.85		RAZEM	159.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-21 d.4 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych z zaprawą dołów (robinia akacjowa, brzoza) 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-21 d.4 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych z zaprawą dołów (świerk pospolity) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-21 d.4 0302-06	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów (hortensja, trzmielina, bukszpad, budleja, bluszcz) 269	szt.		
			szt.	269.000	
				RAZEM	269.000
37	KNR 2-21 d.4 0302-06	Sadzenie krzewów iglastych z całkowitą zaprawą dołów (kosodrzewina) 145	szt.		
			szt.	145.000	
				RAZEM	145.000
38	KNR 2-21 d.4 0302-06	Sadzenie krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów (miskant, trzcinnik) 147	szt.		
			szt.	147.000	
				RAZEM	147.000
39	KNR 10 d.4 0604-01 analogia	Sadzenie bylin (lawenda, szalwia, giosówka) 270	szt.		
			szt.	270.000	
				RAZEM	270.000
40	KNR 10 d.4 0604-01 analogia	Sadzenie roślin cebulowych (tulipan) 119	szt.		
			szt.	119.000	
				RAZEM	119.000
5		Trawniki			
41	KNR 19-01 d.5 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III 818.33	m ²		
			m ²	818.330	
				RAZEM	818.330
42	KNR 2-01 d.5 0510-03 analogia	Obsianie terenu w ziemi urodzajnej 818.33	m ²		
			m ²	818.330	
				RAZEM	818.330