

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PARTER - KOD CPV 45000000-7				
1 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym.	m³		
		0.2*657.68	m³	131.536	
				RAZEM	131.536
2 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m²		
		657.68	m²	657.680	
				RAZEM	657.680
3 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m²		
		657.68	m²	657.680	
				RAZEM	657.680
4 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m³		
		0.1*657.68	m³	65.768	
				RAZEM	65.768
5 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m²		
		657.68	m²	657.680	
				RAZEM	657.680
6 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m²		
		657.68	m²	657.680	
				RAZEM	657.680
7 d.1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m²		
		2.73*(3.1+1.5+0.5+2.1+3.93)-0.9*2.1*3	m²	24.715	
				RAZEM	24.715
8 d.1	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 cm	m²		
		1.42*2.73-0.9*2.1	m²	1.987	
				RAZEM	1.987
9 d.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m²		
		2.73*(11.71*2+18.23+1.57*2+3.0*2+2.77*2+3.1*2+1.2*2+1.2*2+3.5*2+2.48*2+4.43*2+5.7*2+0.6*2+6.2*2+3.13*2+2.48*2+2.0*2+21.24*2+2.67*2+1.13*2+0.92*4+1.42*2+1.46*2+1.91*2+1.23*2+4.75*2+3.43*2+2.32*2+1.2*2+2.32*2+3.1*2+2.05*2+1.5*2+1.88*2+1.1*2+1.5*2+1.91*2+4.85*2+1.85*2+3.07*2+3.15*2+3.07*2+1.55*2+3.07*2+4.55*2+3.07*2+1.35*2+3.07*2+1.39*2+3.07*2+4.48*2+5.7*2+6.74*2+5.7*2+8.5*2+12.23*2+8.5*2+12.23+6.84*2+2.67*2+2.2*2+1.5*2+3.34*2+2.26*2)-1.8*2.3*4-1.8*1.5*3-1.8*2.1-0.9*2.1-1.0*2.1-0.9*2.1*3-1.2*2.1-0.9*2.1-0.9*2.1-2.7*1.5-0.9*2.1*3-0.9*2.1-1.0*2.1-0.9*2.1*2-1.0*2.1-1.8*2.1-1.5*1.8*5-0.9*2.1-0.8*2.1-0.9*2.1-0.9*2.1*4-1.0*2.1*3-0.9*2.1-0.9*1.5-1.2*2.1-0.9*2.1-0.9*1.5-0.9*2.1-0.9*2.1-1.0*2.1-1.0*2.1-0.9*2.1*2-0.9*2.1-0.9*2.1*2-0.9*2.1-1.25*2.1-1.25*2.1*2-1.8*1.5-1.8*2.1-1.8*1.5*2-1.25*2.1-2.4*1.4*2-1.25*2.1*2-3.57*3.57*2-1.25*2.1-1.8*1.5-0.9*2.1-1.2*2.3-1.2*2.1	m²	1073.304	
				RAZEM	1073.304
10 d.1	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m²		
		657.68	m²	657.680	
				RAZEM	657.680
11 d.1	KNR 2-17 0127-01 analogia	Przewody wentylacyjne z PCV	m²		
		9.83*0.5*4	m²	19.660	
				RAZEM	19.660
12 d.1	KNR 2-17 0127-01 analogia	Przewody wentylacyjne z PCV podstropowe	m²		
		0.14*(3.07+3.13+2.5+3.5*2+3.0+1.8*2+4.0*2+3.4+1.5+3.13*2)	m²	5.804	
				RAZEM	5.804
13 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	sztł.		
		16	sztł.	16.000	
				RAZEM	16.000
14 d.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wierćców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm	m³		
		1.4*2.2*2+2.0*2.2	m³	10.560	
				RAZEM	10.560
15 d.1	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe, zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr.8 cm	m²		
		1.5*1.5*2+1.5*1.35*2+1.08*1.5	m²	10.170	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.170
16	KNR-W 2-02	Okladziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na	m ²		
d.1	1120-02	zaprawie klejowej			
		0.27*1.5*14+0.17*1781.5+1.5*1.5*2	m ²	313.025	
				RAZEM	313.025