

KOSZTORYS OFERTOWY

**na przebudowę drogi gminnej Nr 230601W
relacji Żmijewo Kościelne – Olszewo Bołaki na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+378,00m**

Lp.	Podstawa wyceny Numer S.T.	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zł.	Wartość robót zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
I. Przygotowanie terenu pod budowę <u>GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8</u>						
1.1	KNNR 1 0111- 0100 D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.	km	0,378		
		RAZEM	x	x	x	
II. Roboty przygotowawcze – roboty ziemne <u>GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0</u>						
2.1	KNNR 1 0210-03 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie korytowania pod opornik betonowy, w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do głębokości 20 cm	m ²	25,40		
2.2	KNNR 1 0210-03 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie korytowania na wjeździe, w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do głębokości 20 cm	m ²	50,00		
		RAZEM	x	x	x	
III. Fundamentowanie dróg <u>GRUPA ROBÓT CPV - 45233320-8</u>						
3.1	KNNR 6 0112- 0500 D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcje wjazdu	m ²	50,00		
3.2	KNNR 6 0401- 0100 D.08.01.01.	Ustawienie oporników betonowych wtopionych na ławie z oporem z betonu C12/15	m	25,40		
3.3	D.05.03.26. 11	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi. Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni o wytrzymałości powyżej 20 kN/m.	m ²	1691,36		
3.4	KNNR 6 1005- 0700 D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wyrównawczej	m ²	1691,36		

3.5	KNNR 6 1005- 0700 D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej	m ²	1691,36		
3.6	KNNR 6 1005- 0700 D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	1646,00		
3.7	KNNR 6 0112- 0500 D.06.01.01.	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m ³	795,00		
		RAZEM	x	x	x	
IV. Roboty w zakresie nawierzchni dróg GRUPA ROBÓT CPV - 45233220-7						
4.1	KNNR 6 0308- 02 D.05.03.05.	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16P 50/70	t	82,07		
4.1	KNNR 6 0308- 02 D.05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16W 50/70 przy grubości warstwy 4cm	m ²	1691,36		
4.2	KNNR 6 0309- 0200 D.05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm AC 11S 50/70 przy grubości warstwy 4cm.	m ²	1646,00		
		RAZEM	x	x	x	
		OGÓŁEM wartość netto:	x	x	x	
		PODATEK VAT:	23%	x	x	
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	

Słownie:

.....
.....

.....

(pieczętka i podpis wykonawcy)