

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: : Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Konopki  
Adres : Konopki dz. nr 152/1, 152/3  
:  
Inwestor : Gmina Stupsk  
Adres : ul.H.Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk  
Data opracowania : .....

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Sporządził:

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.                                                                                              | Podstawa wy-<br>ceny                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedn. mia-<br>ry | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                                | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5       | 6          | 7                        |
| <b>1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| 1<br>d.1                                                                                         | KNR-W 2-01<br>0114-01                            | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-<br>tach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sporto-<br>we                                                                                                                                                                                                                                 | ha               | 0,11    |            |                          |
| 2<br>d.1                                                                                         | KNR-W 2-01<br>0119-01 +<br>KNR-W 2-01<br>0119-02 | Usunięcie warstwy ziemi o grub.do 45 cm za pomo-<br>cą spycharek - pod boisko                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>   | 1144,00 |            |                          |
| 3<br>d.1                                                                                         | KNR-W 2-01<br>0119-01                            | Usunięcie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomo-<br>cą spycharek - nawierzchnię z kostki                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>   | 475,00  |            |                          |
| 4<br>d.1                                                                                         | KNR 6 0103-<br>01                                | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane<br>ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-<br>ne nawierzchni                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>   | 1619,00 |            |                          |
| Razem dział 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| <b>2 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi</b>            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| 5<br>d.2                                                                                         | KNR 2-31<br>0402-03                              | Ława pod obrzeże betonowa B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>   | 7,00    |            |                          |
| 6<br>d.2                                                                                         | KNR 2-31<br>0407-04                              | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin za-<br>prawą cem.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                | 140,00  |            |                          |
| 7<br>d.2                                                                                         | KNR 6 0112-<br>06                                | Warstwa podbudowy z piasku gr. 15 cm - pod na-<br>wierzchnię boiska                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>   | 1144,00 |            |                          |
| 8<br>d.2                                                                                         | KNR 6 0113-<br>01                                | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (tłucz-<br>nia 0--31,5 mm+0-61,5) gr. 15 -10 cm                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>   | 1144,00 |            |                          |
| 9<br>d.2                                                                                         | KNR 6 0106-<br>01                                | Warstwy z kruszywa łamanego (1-4 mm) zagęsz-<br>czane ręcznie o grubości 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>   | 1144,00 |            |                          |
| 10<br>d.2                                                                                        | KNR-W 2-01<br>0307-02                            | Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowa-<br>niem ziemi w nasyp - grunt kat. III<br>- obsypanie wokół boiska z wykonaniem skarpy                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>   | 180,00  |            |                          |
| 11<br>d.2                                                                                        | KNR-W 2-01<br>0203-04                            | Dowiezienie gruntu do obsypki samochodami sa-<br>mowładowczymi z odległości do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>   | 72,00   |            |                          |
| 12<br>d.2                                                                                        | KNR-W 2-01<br>0506-07                            | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. I-III                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>   | 360,00  |            |                          |
| 13<br>d.2                                                                                        | KNR 2-21<br>0402-05                              | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skar-<br>pach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III z nawo-<br>żeniem - wokół boiska i skarp                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>   | 360,00  |            |                          |
| Razem dział 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| <b>3 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z trawy syntetycznej</b>    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| 14<br>d.3                                                                                        | Wg oferty fir-<br>my RICCO<br>SPORT              | Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej<br>wraz z liniami poszczególnych boisk oraz wypełnie-<br>niem piaskiem kwarcowym                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>   | 1144,00 |            |                          |
| Razem dział 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z trawy syntetycznej |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| <b>4 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników</b>                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| 15<br>d.4                                                                                        | KNR 2-31<br>0402-03                              | Ława pod obrzeże betonowa B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>   | 3,15    |            |                          |
| 16<br>d.4                                                                                        | KNR 2-31<br>0407-04                              | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin za-<br>prawą cem.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                | 63,00   |            |                          |
| 17<br>d.4                                                                                        | KNR 6 0104-<br>04                                | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane me-<br>chanicznie o gr.15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>   | 475,00  |            |                          |
| 18<br>d.4                                                                                        | KNR 6 0502-<br>02                                | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości<br>8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-<br>nieniem spoin piaskiem                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>   | 475,00  |            |                          |
| Razem dział 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| <b>5 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń</b>                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |            |                          |
| 19<br>d.5                                                                                        | KNR 2-01<br>0312-10                              | Wykopanie dołów pod stopy fundamentowe słupów<br>i podpór ogrodzenia głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)                                                                                                                                                                                                                                      | dół.             | 52,00   |            |                          |
| 20<br>d.5                                                                                        | KNR-W 2-02<br>0203-01                            | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>   | 3,38    |            |                          |
| 21<br>d.5                                                                                        | KNR-W 2-02<br>1803-03                            | Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powleka-<br>nej PCV wys. 4,0 m na słupkach stalowych z kształ-<br>towników stalowych zamkniętych ocynkowanych 80<br>x 80 x 3 mm obsadzonych w stopie fundamentowej,<br>z poprzeczką usztywniającą górną oraz podporami<br>narożnymi z profili stalowych zamkniętych ocynko-<br>wanych 80 x 30 x 3 | m                | 140,00  |            |                          |

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.                                                        | Podstawa wy-<br>ceny  | Opis                                                                                                                      | Jedn. mia-<br>ry | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1                                                          | 2                     | 3                                                                                                                         | 4                | 5     | 6          | 7                        |
| 22<br>d.5                                                  | KNR-W 2-02<br>1808-03 | Brama 3,0 x 3,0 z siatki w ramach z kształtowników stalowych zamkniętych 50 x 50 x 3 mm ocynkowanych na gotowych słupkach | kpl.             | 1,00  |            |                          |
| 23<br>d.5                                                  | KNR-W 2-02<br>1808-04 | Furtka wys. 2.2 m szer. 1,20 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach                                           | kpl.             | 1,00  |            |                          |
| Razem dział 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń                 |                       |                                                                                                                           |                  |       |            |                          |
| <b>6 37400000-2 Dostawa i montaż sprzętu sportowego</b>    |                       |                                                                                                                           |                  |       |            |                          |
| 24<br>d.6                                                  | Kalk własna           | Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej                                                                                  | kpl              | 1,00  |            |                          |
| 25<br>d.6                                                  | Kalk własna           | Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłki siatkowej                                                                       | kpl              | 1,00  |            |                          |
| 26<br>d.6                                                  | Kalk własna           | Dostawa i montaż kosza do rzutu piłką do koszykówki                                                                       | szt              | 1,00  |            |                          |
| Razem dział 37400000-2 Dostawa i montaż sprzętu sportowego |                       |                                                                                                                           |                  |       |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>          |                       |                                                                                                                           |                  |       |            |                          |
| <b>Podatek VAT</b>                                         |                       |                                                                                                                           |                  |       |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                   |                       |                                                                                                                           |                  |       |            |                          |

Słownie: