

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- tach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sporto- we	ha	0,11		
2 d.1	KNR-W 2-01 0119-01 + KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi o grub.do 45 cm za pomo- cą spycharek - pod boisko	m ²	1144,00		
3 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomo- cą spycharek - nawierzchnię z kostki	m ²	475,00		
4 d.1	KNR 6 0103- 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni	m ²	1619,00		
Razem dział 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
2 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi						
5 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa B10	m ³	7,00		
6 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin za- prawą cem.	m	140,00		
7 d.2	KNR 6 0112- 06	Warstwa podbudowy z piasku gr. 15 cm - pod na- wierzchnię boiska	m ²	1144,00		
8 d.2	KNR 6 0113- 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (tłucz- nia 0--31,5 mm+0-61,5) gr. 15 -10 cm	m ²	1144,00		
9 d.2	KNR 6 0106- 01	Warstwy z kruszywa łamanego (1-4 mm) zagęsz- czane ręcznie o grubości 3 cm	m ²	1144,00		
10 d.2	KNR-W 2-01 0307-02	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowa- niem ziemi w nasyp - grunt kat. III - obsypanie wokół boiska z wykonaniem skarpy	m ³	180,00		
11 d.2	KNR-W 2-01 0203-04	Dowiezienie gruntu do obsypki samochodami sa- mowyladowczymi z odległości do 1 km	m ³	72,00		
12 d.2	KNR-W 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. I-III	m ²	360,00		
13 d.2	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skar- pach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III z nawo- żeniem - wokół boiska i skarp	m ²	360,00		
Razem dział 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi						
3 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z trawy syntetycznej						
14 d.3	Wg oferty fir- my RICCO SPORT	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z liniami poszczególnych boisk oraz wypełnie- niem piaskiem kwarcowym	m ²	1144,00		
Razem dział 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z trawy syntetycznej						
4 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń						
15 d.4	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów pod stopy fundamentowe słupów i podpór ogrodzenia głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	52,00		
16 d.4	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m ³	m ³	3,38		
17 d.4	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powleka- nej PCV wys. 4,0 m na słupkach stalowych z kształ- towników stalowych zamkniętych ocynkowanych 80 x 80 x 3 mm obsadzonych w stopie fundamentowej, z poprzeczką usztywniającą górną oraz podporami narożnymi z profili stalowych zamkniętych ocynko- wanych 80 x 30 x 3	m	140,00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19	KNR-W 2-02 d.4 1808-03	Brama 3,0 x 3,0 z siatki w ramach z kształtowników stalowych zamkniętych 50 x 50 x 3 mm ocynkowanych na gotowych słupkach	kpl.	1,00		
20	KNR-W 2-02 d.4 1808-04	Furtka wys. 2,2 m szer. 1,20 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.	1,00		
Razem dział 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń						
5 37400000-2 Dostawa i montaż sprzętu sportowego						
21	Kalk własna d.6	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej	kpl	1,00		
22	Kalk własna d.6	Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłki siatkowej	kpl	1,00		
23	Kalk własna d.6	Dostawa i montaż kosza do rzutu piłką do koszykówki	szt	1,00		
Razem dział 37400000-2 Dostawa i montaż sprzętu sportowego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: