

GMINA STUPSK
UL. Henryka Sienkiewicza 10, 06-561 STUPSK

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola-Kolonia (działka nr 113)

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D010000 ROBÓTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE - CPV 45111000-8			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,44	wg PZT
		D.030000 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45221000-2			
2.1	D.03.01.01	WYKONANIE PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI Z RUR PEHD ϕ 400	mb	9,00	wg PZT - 9,0mb
2.2		WYKONANIE ŚCIAN CZOŁOWYCH PRZEPUSTU ϕ 400	szt	2,00	wg PZT - 2 szt
		D.040000 PODBUDOWY - CPV 45233000-9			
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	1483,00	1333,0+0,34*441,17=1483,00
4	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-
4.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	1359,47	warstwa wiążąca: 1333,0+0,06*441,17=1359,47
4.2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	1483,00	1333,0+0,34*441,17=1483,00
4.3		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	1359,47	warstwa wiążąca: 1333,0+0,06*441,17=1359,47
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-
5.1		WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ INISPEKTORA NADZORU	Mg	100,00	100,0 Mg / 2,2 = 45,45 m3
		D.050000 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9			
6		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-
6.1	D.05.03.05a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 16W - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM	m2	1359,47	1333,0+0,06*441,17=1359,47
6.2	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	1333,00	1 333,00