



„Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy kościele parafii N.M.P. Szkaplerznej w Żmiejewie Kościelnym”

SZCEGÓŁOWY PROGRAM PRAC

ZAMAWIAJĄCY:

**Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Szkaplerznej
Żmiejewo Kościelne 24,
06-561 Stupsk**

Etap I

1. Usunięcie podestów drewnianych w prezbiterium. Sprawdzenie stanu posadzki znajdującej się pod podestem. Przywrócenie posadzki do stanu pierwotnego.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie podestu umożliwiającego bezkolizyjne i wygodne podejście do ołtarza głównego oraz tabernakulum.
2. Impregnacja połączona z dezynfekcją i dezynsekcją oraz zabezpieczenie preparatem owadobójczym firmy Altax nieingerującym w barwę drewna oraz niewpływającym na elementy dekoracyjne znajdujące się w budynku kościoła osłabionych i zniszczonych elementów drewnianych uwidoczniionych po demontażu podestu.
3. Wymiana elementów drewnianych oraz uzupełnienie ubytków ścian odsłoniętych po demontażu podestów. Drewno użyte do naprawy elementów drewnianych musi być suche oraz pozbawione wszelkich wad, a także zabezpieczone środkiem owadobójczym firmy Altax.
4. Przygotowanie prezbiterium do zamontowania mebli wykonanych zgodnie z dotychczasową sztuką oraz architekturą znajdującą się w świątyni. Zamontowanie przewodów zasilających do mikrofonów tak aby umożliwiały one swobodną komunikację w prezbiterium.
5. Demontaż ławek połączony z inwentaryzacją pod względem technologii wykonania i występujących zniszczeń. Usunięcie powłoki lakierniczej oraz wymiana elementów drewnianych, których osłabiona struktura nie spełnia zadań konstrukcyjnych .

6. Wybarwienie ławek bejcą firmy sopur w kolorze ciemny dąb oraz lakierowanie lakierem bezbarwnym o wysokiej odporności na ścieranie firmy renner.

7. Usunięcie podestów pod ławkami, sprawdzenie stanu posadzki pod podestami.

Przywrócenie posadzki do stanu pierwotnego, uzupełnienie ubytków oraz odpowiednia konserwacja z przygotowaniem do montażu nowych podestów oraz ławek po uprzedniej renowacji.

8. Montaż podłogi pod ławkami z wypełnieniem wełną mineralną w celu odizolowania bezpośredniego kontaktu z posadzką. Zabezpieczenie folią paraizolacyjną w celu zmniejszenia wchłaniania wilgoci co pozwoli na lepsze utrzymanie ciepła w miejscu zainstalowania ławek.

9. Instalacja ławek po uprzednim wykonaniu renowacji oraz przygotowanie do montażu podgrzewanych poduszek na siedzeniach wszystkich ławek. Napięcie wykorzystywane do podgrzewania tapicerki wynosi 12v dzięki czemu jest bezpieczne dla użytkowników oraz energooszczędne.

9. Oczyszczenie konfesjonałów z powłok lakierniczych. Uzupełnienie ubytków. Przywrócenie stanu pierwotnego oraz wymiana elementów nienadających się do renowacji. Wybarwienie bejcą firmy sopur w kolorze ciemny dąb. Lakierowanie lakierem firmy renner.

10. Montaż konfesjonałów w kościele po wcześniejszym oczyszczeniu posadzki oraz zaimpregnowaniu jej tak by była bardziej odporna na zużycie przez użytkowników.

11 Oczyszczenie podłogi na chórze , uzupełnienie ubytków .Sprawdzenie stanu podłogi pod użytkowanymi organami. Wyeliminowanie ewentualnych zniszczeń oraz śladów zużycia elementów konstrukcyjnych. Lakierowanie lakierem firmy renner o wysokiej odporności na ścieranie.

Etap II

1 Montaż miejsca przewodniczenia oraz foteli dla ministrantów wykonanych z drewna dębowego zgodnie ze sztuką oraz architekturą wnętrza znajdującego się w prezbiterium.

2. Wykonanie półek na feretrony z drewna dębowego oraz montaż umożliwiający łatwe i bezpieczne zestawienie feretronu. Półki wykonane w stylu pasujący do wystroju kościoła.

3. Stojak na chorągwie wykonany z drewna dębowego ze szczególnym przywiązaniem uwagi na dokładne wyważenie podstawy by uniemożliwiała przewrócenie się chorągwi. Jednocześnie zachowując styl pasujący do reszty wyposażenia oraz funkcjonalność i swobodne użytkowanie.

5. Demontaż drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w celu przewiezienia ich do pracowni i podjęciu prac związanych z rozpoznaniem stanu zachowania poszczególnych elementów oraz techniki wykonania drzwi wraz z ościeżnicami.

6. Oczyszczenie drzwi z powłok lakierniczych. Uzupełnienie ubytków. Wymiana elementów nie nadających się do renowacji.

7. Oczyszczenie ościeżnic z powłok lakierniczych, uzupełnienie ubytków. Zabezpieczenie drewna przed dalszą degradacją.

8. Montaż drzwi

9. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z płyty mineralno-akrylowej solid surface nieingerującemu w strukturę oraz budowę budynku kościoła. Konstrukcja podjazdu zostanie wykonana z profilu metalowego a następnie zostanie przymocowana do niego wcześniej wspomniana płyta mineralno-akrylowa w kolorze pasującym do istniejących stopni znajdujących się przy budynku kościoła.

2. Sprawdzenie stanu, ewentualnie wymiana rynien znajdujących się na budynku kościoła oraz wykonanie odprowadzenia wody do zbiorników retencyjnych dzięki czemu wyeliminujemy zapadanie się kostki brukowej na około kościoła.

3. Naprawa zniszczeń wywołanych wieloletnim wypłukiwaniem przez wodę podsypki pod kostką brukową chodnika znajdującego się na około kościoła oraz ścieżek prowadzących do wyjścia. Dokładne oczyszczenie kostki oraz impregnacja.

Ks. Paweł Biedrzycki
Ks. Proboszcz
Paweł Biedrzycki

