

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW
utwardzenie tłuczniem granitowym o grubości 10 cm po zagęszczeniu
INWESTOR : GMINA GOŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1
63-322 GOŁUCHÓW

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

Data sporządzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont drogi w Bogusławicach dz. nr 18 - w kierunku Zawad				
1	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym > 5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego	m ²		
d.1	250*3.50	m ²	875.000	
			RAZEM	875.000
2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	250*3.50	m ²	875.000	
			RAZEM	875.000
2 Remont drogi w Pleszówce dz. nr 72 w kierunku lasu				
3	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym > 5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego	m ²		
d.2	150*3.00	m ²	450.000	
			RAZEM	450.000
4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	150*3.00	m ²	450.000	
			RAZEM	450.000
3 Remont drogi w Cerminku dz. nr 76/1				
5	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym > 5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego	m ²		
d.3	200*3.50	m ²	700.000	
			RAZEM	700.000
6	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	200*3.50	m ²	700.000	
			RAZEM	700.000
4 Remont drogi w Cerminku dz. nr 86				
7	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym > 5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego	m ²		
d.4	150*3.50	m ²	525.000	
			RAZEM	525.000
8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	150*3.50	m ²	525.000	
			RAZEM	525.000
5 Remont drogi w Kucharach dz. nr 52/2				
9	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym > 5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego	m ²		
d.5	150*3.50	m ²	525.000	
			RAZEM	525.000
10	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5	150*3.50	m ²	525.000	
			RAZEM	525.000

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 Remont drogi w Bogusławicach dz. nr 18 - w kierunku Zawad							
1	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym >5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego obmiar = $250 \times 3.50 = 875.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.1	-- R --						
1*	robocizna 0.0027r-g/m ²	r-g	2.3625				
	-- S --						
2*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0026m-g/m ²	m-g	2.2750				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							
2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm obmiar = $250 \times 3.50 = 875.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.1	-- R --						
1*	robocizna 0.0326r-g/m ²	r-g	28.5250				
	-- M --						
2*	tluczeń kamienny granitowy 0/62 o uziarnieniu ciągłym $0.1697 + 2 \times 0.0212 = 0.2121 \text{ t/m}^2$	t	185.5875				
3*	miel kamienny 0.0143t/m ²	t	12.5125				
4*	woda $0.008 + 2 \times 0.001 = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	8.7500				
5*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
6*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) $0.0025 + 2 \times 0.0002 = 0.0029 \text{ m-g/m}^2$	m-g	2.5375				
7*	walec statyczny samojezdny 10 t $0.0256 + 2 \times 0.0013 = 0.0282 \text{ m-g/m}^2$	m-g	24.6750				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Remont drogi w Bogusławicach dz. nr 18 - w kierunku Zawad

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2 Remont drogi w Pleszówce dz. nr 72 w kierunku lasu							
3	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym >5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego obmiar = $150 \times 3.00 = 450.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.2							
-- R --							
1*	robocizna 0.0027 r-g/m^2	r-g	1.2150				
-- S --							
2*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0026 m-g/m^2	m-g	1.1700				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							
4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm obmiar = $150 \times 3.00 = 450.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.2							
-- R --							
1*	robocizna 0.0326 r-g/m^2	r-g	14.6700				
-- M --							
2*	tluczeń kamienny granitowy 0/31,5 $0.1697 + 2 \times 0.0212 = 0.2121 \text{ t/m}^2$	t	95.4450				
3*	miel kamienny 0.0143 t/m^2	t	6.4350				
4*	woda $0.008 + 2 \times 0.001 = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	4.5000				
5*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
-- S --							
6*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) $0.0025 + 2 \times 0.0002 = 0.0029 \text{ m-g/m}^2$	m-g	1.3050				
7*	walec statyczny samojezdny 10 t $0.0256 + 2 \times 0.0013 = 0.0282 \text{ m-g/m}^2$	m-g	12.6900				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Remont drogi w Pleszówce dz. nr 72 w kierunku lasu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3 Remont drogi w Cerminku dz. nr 76/1							
5	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym >5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego obmiar = $200 \times 3.50 = 700.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.3							
-- R --							
1*	robocizna 0.0027 r-g/m^2	r-g	1.8900				
-- S --							
2*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0026 m-g/m^2	m-g	1.8200				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							
6	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm obmiar = $200 \times 3.50 = 700.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.3							
-- R --							
1*	robocizna 0.0326 r-g/m^2	r-g	22.8200				
-- M --							
2*	tluczeń kamienny granitowy 0/31,5 $0.1697 + 2 \times 0.0212 = 0.2121 \text{ t/m}^2$	t	148.4700				
3*	miel kamienny 0.0143 t/m^2	t	10.0100				
4*	woda $0.008 + 2 \times 0.001 = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	7.0000				
5*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
-- S --							
6*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) $0.0025 + 2 \times 0.0002 = 0.0029 \text{ m-g/m}^2$	m-g	2.0300				
7*	walec statyczny samojezdny 10 t $0.0256 + 2 \times 0.0013 = 0.0282 \text{ m-g/m}^2$	m-g	19.7400				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Remont drogi w Cerminku dz. nr 76/1

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	Remont drogi w Cerminku dz. nr 86						
7	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym >5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego obmiar = $150 \times 3.50 = 525.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.4	-- R --						
1*	robocizna 0.0027r-g/m ²	r-g	1.4175				
	-- S --						
2*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0026m-g/m ²	m-g	1.3650				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							
8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm obmiar = $150 \times 3.50 = 525.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.4	-- R --						
1*	robocizna 0.0326r-g/m ²	r-g	17.1150				
	-- M --						
2*	tluczeń kamienny granitowy 0/31,5 $0.1697 + 2 \times 0.0212 = 0.2121 \text{ t/m}^2$	t	111.3525				
3*	miel kamienny 0.0143t/m ²	t	7.5075				
4*	woda $0.008 + 2 \times 0.001 = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	5.2500				
5*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
6*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) $0.0025 + 2 \times 0.0002 = 0.0029 \text{ m-g/m}^2$	m-g	1.5225				
7*	walec statyczny samojezdny 10 t $0.0256 + 2 \times 0.0013 = 0.0282 \text{ m-g/m}^2$	m-g	14.8050				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Remont drogi w Cerminku dz. nr 86

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	Remont drogi w Kucharach dz. nr 52/2						
9	Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi ze spadkiem dwustronnym poprzecznym >5% pod ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego obmiar = $150 \times 3.50 = 525.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.5							
-- R --							
1*	robocizna 0.0027 r-g/m^2	r-g	1.4175				
-- S --							
2*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0026 m-g/m^2	m-g	1.3650				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							
10	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm obmiar = $150 \times 3.50 = 525.000 \text{ m}^2$	m ²					
d.5							
-- R --							
1*	robocizna 0.0326 r-g/m^2	r-g	17.1150				
-- M --							
2*	tluczeń kamienny granitowy 0/31,5 $0.1697 + 2 \times 0.0212 = 0.2121 \text{ t/m}^2$	t	111.3525				
3*	miel kamienny 0.0143 t/m^2	t	7.5075				
4*	woda $0.008 + 2 \times 0.001 = 0.01 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	5.2500				
5*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
-- S --							
6*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) $0.0025 + 2 \times 0.0002 = 0.0029 \text{ m-g/m}^2$	m-g	1.5225				
7*	walec statyczny samojezdny 10 t $0.0256 + 2 \times 0.0013 = 0.0282 \text{ m-g/m}^2$	m-g	14.8050				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Remont drogi w Kucharach dz. nr 52/2

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: