

KOSZTORYS ŚLEPY**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg o nawierzchni asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : Kościelna Wieś ul. Św. Wawrzyńca, Jedlec dz. nr 163, Gołuchów ul. Broniewskiego i Słowackiego
INWESTOR : GMINA GOŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1
63-322 GOŁUCHÓW

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ				
1	Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	kpl.		
d.1		kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
2 ul. Św. Wawrzyńca od drogi krajowej na odcinku 30 m w Kościelnej Wsi				
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.2		m	9,000	
	2*4,50			
			RAZEM	9,000
3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Nawierzchnia spękana.	m ²		
d.2		m ²	135,000	
	30,00*4,50			
			RAZEM	135,000
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm;	m ²		
d.2		m ²	135,000	
	30,00*4,50			
			RAZEM	135,000
3 Remont drogi gminnej dz. nr 163 arkusz mapy 2 w Jedlcu				
5	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.3		m	292,000	
	15,00+1,5+1,5+15,00+1,5+1,5+6,00+2,0+2,0+5,0+2,0+2,0+8,0+2,0+2,0+8,0+1,5+1,5+5,0+3,0+3,0+200,0+1,5+1,5			
			RAZEM	292,000
6	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki Nawierzchnia spękana.	m ²		
d.3		m ²	22,500	
	15,00*1,50			
	15,00*1,50		22,500	
	6,00*2,00		12,000	
	5,00*2,00		10,000	
	8,00*2,00		16,000	
	8,00*1,50		12,000	
	5,00*3,00		15,000	
	200,00*1,50		300,000	
			RAZEM	410,000
7	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m ²		
d.3		m ²	27,000	
	15,00*1,80			
	15,00*1,80		27,000	
	6,00*2,30		13,800	
	5,00*2,30		11,500	
	8,00*2,30		18,400	
	8,00*1,80		14,400	
	5,00*3,30		16,500	
	200,00*1,80		360,000	
			RAZEM	488,600
8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3		m ²	27,000	
	15,00*1,80			
	15,00*1,80		27,000	
	6,00*2,30		13,800	
	5,00*2,30		11,500	
	8,00*2,30		18,400	
	8,00*1,80		14,400	
	5,00*3,30		16,500	
	200,00*1,80		360,000	
			RAZEM	488,600
9	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3		m ²	27,000	
	15,00*1,80			
	15,00*1,80		27,000	
	6,00*2,30		13,800	
	5,00*2,30		11,500	
	8,00*2,30		18,400	
	8,00*1,80		14,400	
	5,00*3,30		16,500	
	200,00*1,80		360,000	
			RAZEM	488,600
10	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm;	m ²		
d.3		m ²	135,000	
	30,00*4,50			
	15,00*1,50		22,500	
	15,00*1,50		22,500	
	6,00*2,00		12,000	
	5,00*2,00		10,000	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	8,00*2,00 8,00*1,50 5,00*3,00 200,00*1,50	m ² m ² m ² m ²	16,000 12,000 15,000 300,000	
			RAZEM	545,000
11 d.3	Utwardzenie pobocza kruszywa łamanego granitowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 300*0,5*2	m ² m ²	 300,000	
			RAZEM	300,000
4 Remont połączenia ul. Słowackiego z ul Czarторыskich w Gołuchowie				
12 d.4	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 2*8,00+10	m m	 26,000	
			RAZEM	26,000
13 d.4	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki Nawierzchnia spękana. (8,00+18,00)*0,5*2,50	m ² m ²	 32,500	
			RAZEM	32,500
14 d.4	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu 8,00*2,50	m ² m ²	 20,000	
			RAZEM	20,000
15 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 8,00*2,50	m ² m ²	 20,000	
			RAZEM	20,000
16 d.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; (8,00+18,00)*0,5*2,50 8,00*2,50	m ² m ² m ²	 32,500 20,000	
			RAZEM	52,500
17 d.4	Wykonanie nowego ścieku z kostki betonowej grub 8 cm na szer dwóch kostek (20cm) na podbudowie betonowej 20	m m	 20,000	
			RAZEM	20,000
5 Remont połączenia ul. Broniewskiego z ul Czarторыskich w Gołuchowie				
18 d.5	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 2*6,50 +8,5	m m	 21,500	
			RAZEM	21,500
19 d.5	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki Nawierzchnia spękana. (8,00+18,00)*0,5*2,50	m ² m ²	 32,500	
			RAZEM	32,500
20 d.5	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 8,00*2,50	m ² m ²	 20,000	
			RAZEM	20,000
21 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	 2,000	
			RAZEM	2,000
22 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1,000	
			RAZEM	1,000
23 d.5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 8,00*2,50	m ² m ²	 20,000	
			RAZEM	20,000
24 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; (8,00+18,00)*0,5*2,50 8,00*2,50	m ² m ² m ²	 32,500 20,000	
			RAZEM	52,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ					
1 d.1	Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	kpl.	1,000		
2 ul. Św. Wawrzyńca od drogi krajowej na odcinku 30 m w Kościelnej Wsi					
2 d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	9,000		
3 d.2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Nawierzchnia spekana.	m ²	135,000		
4 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm;	m ²	135,000		
3 Remont drogi gminnej dz. nr 163 arkusz mapy 2 w Jedlcu					
5 d.3	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	292,000		
6 d.3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki Nawierzchnia spekana.	m ²	410,000		
7 d.3	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m ²	488,600		
8 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	488,600		
9 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	488,600		
10 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm;	m ²	545,000		
11 d.3	Utwardzenie pobocza kruszywa łamanego granitowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	300,000		
4 Remont połączenia ul. Słowackiego z ul Czarotoryskich w Gołuchowie					
12 d.4	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	26,000		
13 d.4	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki Nawierzchnia spekana.	m ²	32,500		
14 d.4	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu	m ²	20,000		
15 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m ²	20,000		
16 d.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm;	m ²	52,500		
17 d.4	Wykonanie nowego ścieku z kostki betonowej grub 8 cm na szer dwóch kostek (20cm) na podbudowie betonowej	m	20,000		
5 Remont połączenia ul. Broniewskiego z ul Czarotoryskich w Gołuchowie					
18 d.5	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	21,500		
19 d.5	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki Nawierzchnia spekana.	m ²	32,500		
20 d.5	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m ²	20,000		
21 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2,000		
22 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1,000		
23 d.5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m ²	20,000		
24 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm;	m ²	52,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: