

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg o nawierzchni asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : Gołuchów, Jedlec, Kuchary gmina Gołuchów
INWESTOR : GMINA GOŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1
63-322 GOŁUCHÓW

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ			
1 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		ul. Gorgolewskiego od ul. Czartoryskich na odcinku 19 m w Gołuchowie			
2 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 5,10+17,0	m m	 22,100	
				RAZEM	22,100
3 d.2	KNR AT-03 0104-01/02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja 7,80*5,10 5,1*5,1*0,5 13,50*5,0	m ² m ² m ² m ²	 39,780 13,005 67,500	
				RAZEM	120,285
4 d.2	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; 7,80*5,10 5,1*5,1*0,5 13,50*5,0	m ² m ² m ² m ²	 39,780 13,005 67,500	
				RAZEM	120,285
5 d.2	KNR 2-31 0607-01	Przełożenie ścieku z kostki betonowej grub 8 cm na szer dwóch kostek (20cm) na podbudowie betonowej 17	m m	 17,000	
				RAZEM	17,000
3		ul. Słoneczna od ul. Czartoryskich na odcinku 4,50 m w Gołuchowie			
6 d.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 6,80+17,0	m m	 23,800	
				RAZEM	23,800
7 d.3	KNR AT-03 0104-01/02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja 6,80*4,50 5,1*5,1*0,5	m ² m ² m ²	 30,600 13,005	
				RAZEM	43,605
8 d.3	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; 6,80*4,50 5,10*5,10*0,5	m ² m ² m ²	 30,600 13,005	
				RAZEM	43,605
9 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Jedlec od drogi powiatowej w kierunku Macewa na odcinku 97 m			
10 d.4	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 6,70+5,70 5,30*2	m m m	 12,400 10,600	
				RAZEM	23,000
11 d.4	KNR AT-03 0104-01/02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja 6,70*2,00 5,30*2,50	m ² m ² m ²	 13,400 13,250	
				RAZEM	26,650
12 d.4	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; 97,0*5,50 4,00	m ² m ² m ²	 533,500 4,000	
				RAZEM	537,500
13 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		Remont drogi gminnej dz. nr 163 arkusz mapy 2 w Jedlcu			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-03 d.5 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 62+16+10+20	m m	 108,000	
				RAZEM	108,000
15	KNR AT-03 d.5 0104-01/02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja 62,0*1,00 16,0*1,0 10,0*1,0 20,00*1,0	m ² m ² m ² m ² m ²	 62,000 16,000 10,000 20,000	
				RAZEM	108,000
16	KNR 2-31 d.5 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta 62,0*1,00 16,0*1,0 10,0*1,0 20,00*1,0	m ² m ² m ² m ² m ²	 62,000 16,000 10,000 20,000	
				RAZEM	108,000
17	KNR 2-31 d.5 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 62,0*1,00 16,0*1,0 10,0*1,0 20,00*1,0	m ² m ² m ² m ² m ²	 62,000 16,000 10,000 20,000	
				RAZEM	108,000
18	KNR 2-31 d.5 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 62,0*1,00 16,0*1,0 10,0*1,0 20,00*1,0	m ² m ² m ² m ² m ²	 62,000 16,000 10,000 20,000	
				RAZEM	108,000
19	KNR AT-03 d.5 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; 62,0*1,00 16,0*1,0 10,0*1,0 20,00*1,0 1,50*17,10 1,70*1,50 8,0*1,50 2,0*1,50 10,30*1,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 62,000 16,000 10,000 20,000 25,650 2,550 12,000 3,000 15,450	
				RAZEM	166,650
20	KNR 2-31 d.5 0114-07	Utwardzenie pobocza kruszywa łamanego granitowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (62+10+20+16+17+1,7+8,0+2+10,30)*0,50	m ² m ²	 73,500	
				RAZEM	73,500
6		Remont drogi gminnej w Kucharach przy cmentarz na odcinku 75 m			
21	KNR AT-03 d.6 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm 20+4,50+3,10	m m	 27,600	
				RAZEM	27,600
22	KNR AT-03 d.6 0104-01/02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja 20*1,00 3,10*2,00	m ² m ² m ²	 20,000 6,200	
				RAZEM	26,200
23	KNR AT-03 d.6 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; 55,0*4,50 8,00*1,00 20,0*1,00	m ² m ² m ² m ²	 247,500 8,000 20,000	
				RAZEM	275,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ				
1 d.1	Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	kpl.	1,000		
2	ul. Gorgolewskiego od ul. Czartoryskich na odcinku 19 m w Gołuchowie				
2 d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	22,100		
3 d.2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja	m ²	120,285		
4 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 5 cm;	m ²	120,285		
5 d.2	Przełożenie ścieku z kostki betonowej grub 8 cm na szer dwóch kos-tek (20cm) na podbudowie betonowej	m	17,000		
3	ul. Słoneczna od ul. Czartoryskich na odcinku 4,50 m w Gołuchowie				
6 d.3	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	23,800		
7 d.3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja	m ²	43,605		
8 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm;	m ²	43,605		
9 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	1,000		
4	Jedlec od drogi powiatowej w kierunku Macewa na odcinku 97 m				
10 d.4	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	23,000		
11 d.4	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja	m ²	26,650		
12 d.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm;	m ²	537,500		
13 d.4	Regulacja pionowa studzienek	szt.	1,000		
5	Remont drogi gminnej dz. nr 163 arkusz mapy 2 w Jedlcu				
14 d.5	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	108,000		
15 d.5	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja	m ²	108,000		
16 d.5	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m ²	108,000		
17 d.5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	108,000		
18 d.5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	108,000		
19 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 5 cm;	m ²	166,650		
20 d.5	Utwardzenie pobocza kruszywa łamanego granitowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	73,500		
6	Remont drogi gminnej w Kucharach przy cmentarz na odcinku 75 m				
21 d.6	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm	m	27,600		
22 d.6	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana. - interpolacja	m ²	26,200		
23 d.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm;	m ²	275,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: