

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Dostosowanie sanitariatów w budynku WTZ w Kucharach dla osób niepełnosprawnych					
1 Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	3,000		
2 d.1	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.	2,000		
3 d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	2,000		
4 d.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2,000		
5 d.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	4,000		
6 d.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	18,613		
7 d.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2,111		
8 d.1	Odbicie okładzin z płytek szklanych	m ²	21,300		
9 d.1	Rozbiórka posadzki	m ²	12,985		
10 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km	m ³	4,100		
2 Roboty murarskie i okładzinowe					
11 d.2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	8,639		
12 d.2	Izolacje z folii budowlanej 0,5 mm - dwie warstwy Krotność = 2	m ²	12,985		
13 d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²	12,985		
14 d.2	Dwukrotna izolacja powierzchniowa z folii w płynie - posadzka + natryski	m ²	20,985		
15 d.2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	12,296		
16 d.2	Sufit podwieszany systemowy, np. RIGIPS GPTONE BASE 8, krawędź A - pomieszczenia mokre	m ²	12,296		
17 d.2	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania podłoża przed wyrównaniem	m ²	22,838		
18 d.2	Wyrównanie podłoża pod okładziny na ścianach	m ²	22,838		
19 d.2	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	22,838		
20 d.2	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych płytowych łazienkowych	m ²	3,600		
21 d.2	Dodatek za montaż ościeżnic - tylko R+S	szt.	2,000		
3 Instalacje sanitarne					
22 d.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,000		
23 d.3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	8,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
24	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,000		
25	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000		
26	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000		
27	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000		
28	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000		
29	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000		
30	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	6,000		
31	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2,000		
32	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2,000		
33	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm w tym odwodnienie liniowe natrysków	szt.	4,000		
34	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych	kpl.	2,000		
35	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych montowane na ścianie	kpl.	2,000		
36	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych	kpl.	2,000		
37	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego człownego	kpl.	2,000		
38	Dostawa i montaż wyposażenia - uchwyt umywalkowy dla NN	szt	4,000		
39	Dostawa i montaż wyposażenia - ławeczka prysznicowa dla NN	szt	2,000		
40	Dostawa i montaż wyposażenia - pochwyty prysznicowy dla NN	kpl.	2,000		
41	Dostawa i montaż wyposażenia - zasłony prysznicowe dla niepełnosprawnych	kpl.	2,000		
42	Dostawa i montaż wyposażenia - lustro nad umywalki	szt	2,000		
4 Instalacja wentylacyjna i elektryczna					
43	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	30,000		
44	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	30,000		
45	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	6,000		
46	Dostawa i montaż wentylatora dachowego FEN 160+ automatyka sterująca	kpl.	1,000		
47	Montaż opraw oświetleniowych Ledowego w sufitach podwieszanych	kpl	2,000		
48	Oprawy oświetleniowe przykręcane - nad umywalkami	kpl.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
49	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem d.4 ochronnym bryzgoszczelnymi przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ²	szt	2,000		
50	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku d.4 1-biegunowego	szt	4,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: