

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostosowanie sanitariatów w budynku WTZ w Kucharach dla osób niepełnosprawnych					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4- d.1 02 0140-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4- d.1 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 4- d.1 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2,65+1,35+1,35+2,43)*3,26 -0,90*2,00*3 -1,00*1,35	m ² m ² m ² m ²	25,363 -5,400 -1,350	
				RAZEM	18,613
7	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,02*2,07	m ² m ²	2,111	
				RAZEM	2,111
8	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie okładzin z płytek szklonych (2,65+4,9+2,65+4,9)*1,50 -0,90*1,50	m ² m ² m ²	22,650 -1,350	
				RAZEM	21,300
9	KNR 4-01 d.1 0808-07	Rozbiórka posadzki 2,65*4,90	m ² m ²	12,985	
				RAZEM	12,985
10	KNR 4-01 d.1 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km 2,8+0,7+0,6	m ³ m ³	4,100	
				RAZEM	4,100
2		Roboty murarskie i okładzinowe			
11	KNR-W 2- d.2 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2,65*3,26	m ² m ²	8,639	
				RAZEM	8,639
12	KNR 2-02 d.2 0616-01	Izolacje z folii budowlanej 0,5 mm - dwie warstwy Krotność = 2 2,65*4,90	m ² m ²	12,985	
				RAZEM	12,985

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR-W 2- 02 1104-01 + KNR-W 2-02 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro 2,65*4,90	m ² m ²	 12,985	
				RAZEM	12,985
14 d.2	KNR AT- 27 0401-01 + KNR AT- 27 0401-02	Dwukrotna izolacja powierzchniowa z folii w płynie -posadzka + natryski 2,65*4,90 2,00*2,00*2	m ² m ² m ²	 12,985 8,000	
				RAZEM	20,985
15 d.2	NNRNKB 202 2805- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,32*2,65*2	m ² m ²	 12,296	
				RAZEM	12,296
16 d.2	NNRNKB 202 2702- 01	Sufit podwieszany systemowy, np. RIGIPS GPTONE BASE 8, krawędź A - pomieszczenia mokre 2,32*2,65*2	m ² m ²	 12,296	
				RAZEM	12,296
17 d.2	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania podłóży przed wyrównaniem (2,32+2,65)*2*2,70 -1,00*2,00*2	m ² m ² m ²	 26,838 -4,000	
				RAZEM	22,838
18 d.2	KNR 2-02 0810-01 analogia	Wyrównanie podłóży pod okładziny na ścianach (2,32+2,65)*2*2,70 -1,00*2,00*2	m ² m ² m ²	 26,838 -4,000	
				RAZEM	22,838
19 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej (2,32+2,65)*2*2,70 -1,00*2,00*2	m ² m ² m ²	 26,838 -4,000	
				RAZEM	22,838
20 d.2	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych płytowych łazienkowych 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
21 d.2	KNR 2-02 1016-05 analogia	Dodatek za montaż ościeżnic - tylko R+S 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3		Instalacje sanitarne			
22 d.3	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz- nych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
24	KNNR 4 d.3 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z two- rzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNNR 4 d.3 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNNR 4 d.3 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNNR 4 d.3 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budyn- kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNNR 4 d.3 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budyn- kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2*1,50	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNNR 4 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNNR 4 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNNR 4 d.3 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNNR 4 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm w tym od- wodnienie liniowe natrysków 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
34	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych montowane na ścianie 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000

OBMIAR

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 4- d.3 02 0520-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wyposażenia - uchwyt umywalkowy dla NN	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
39	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wyposażenia - ławeczka prysznicowa dla NN	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
40	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wyposażenia - pochwyty prysznicowe dla NN	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wyposażenia - zasłony prysznicowe dla niepeł- nosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wyposażenia - lustro nad umywalki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Instalacja wentylacyjna i elektryczna			
43	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
44	KNNR 5 d.4 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
45	KNNR 5 d.4 0302-01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o śred- nicy do 60mm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
46	KNR-W 2- d.4 17 0208-01	Dostawa i montaż wentylatora dachowego FEN 160+automatyka sterująca	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNNR 5 d.4 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych Ledowego w sufitach podwiesza- nych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNNR 5 d.4 0502-01 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane - nad umywalkami	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNNR 5 d.4 0308-05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ²	szt		

OBMIAR

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.4	KNNR 5 0306-02	Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowe-	szt		
		go	szt	4,000	
		4		RAZEM	4,000

OBMIAR