

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY)**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ul. Kościuszki na odcinku ~185 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słoneczną
ADRES INWESTYCJI : Gołuchów
INWESTOR : GMINA GOŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1
63-322 GOŁUCHÓW

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ			
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Remont drogi gminnej ul. Kościuszki na odcinku ~ 185m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słonecznej			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.2	0101-01	6,50+6,20+5,00+3,50	m	21,200	
				RAZEM	21,200
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.2	0102-01	24,0*6,20	m ²	148,800	
		6,50*8,00	m ²	52,000	
		3,50*4,00	m ²	14,000	
				RAZEM	214,800
4	KNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową	t		
d.2	0108-02	10	t	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2	1406-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	24,50*6,00	m ²	147,000	
		6,50*8,00	m ²	52,000	
		3,0*3,0*0,5*2	m ²	9,000	
		158*3,40	m ²	537,200	
				RAZEM	745,200
8	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; w rejonie skrzyżowania	m ²		
d.2	0302-03	24,50*6,00	m ²	147,000	
		6,50*8,00	m ²	52,000	
		3,0*3,0*0,5*2	m ²	9,000	
				RAZEM	208,000
9	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; ul Kościuszki na odcinku 158m	m ²		
d.2	0302-01	158*3,40	m ²	537,200	
				RAZEM	537,200
10	KNR 2-31	Wykonanie koryta o głębokości 15 cm dla wykonania pobocza z kruszywa granitowego	m ²		
d.2	0101-01 + KNR 2-31 0101-02	(29+105)*0,75	m ²	100,500	
				RAZEM	100,500
11	KNR 2-31	Utwardzenie pobocza kruszywem granitowym 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	(29+105)*0,75	m ²	100,500	
				RAZEM	100,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ					
1 d.1	Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	kpl.	1,000		
2 Remont drogi gminnej ul. Kościuszki na odcinku ~ 185m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słonecznej					
2 d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	21,200		
3 d.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	214,800		
4 d.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową	t	10,000		
5 d.2	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	3,000		
6 d.2	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	6,000		
7 d.2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	745,200		
8 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; w rejonie skrzyżowania	m ²	208,000		
9 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; ul Kościuszki na odcinku 158m	m ²	537,200		
10 d.2	Wykonanie koryta o głębokości 15 cm dla wykonania pobocza z kruszywa granitowego	m ²	100,500		
11 d.2	Utwardzenie pobocza kruszywem granitowym 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	100,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: