

I.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nawierzchnie drogowe - Ul. Jasna w Pogrzebieniu					
1 Ul. Jasna w Pogrzebieniu					
1.1 Roboty pomiarowe					
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.1	0119-03	równinnym	km	0,160	
		0,160		RAZEM	0,160
1.2 Roboty ziemne					
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - średnio 38 cm	m ²		
d.1.2	0101-03	Krotność = 1,27	m ²	590,850	
		656,5 * 90%		RAZEM	590,850
3	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gl. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników - średnio 38 cm	m ²		
d.1.2	0101-09	Krotność = 1,27	m ²	65,650	
		656,5 * 10%		RAZEM	65,650
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1.2	0206-03	246,4	m ³	246,400	
				RAZEM	246,400
5	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1.2	0208-02	Krotność = 4	m ³	246,400	
		poz.4		RAZEM	246,400
1.3 Podbudowa					
6	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1.3	0104-01	656,5	m ²	656,500	
				RAZEM	656,500
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 12 cm, nakłady x 0,8	m ²		
d.1.3	0113-01	Krotność = 0,8	m ²	656,500	
		poz.6		RAZEM	656,500
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1.3	0113-04	3,65 * 81,0 + 3,80 * 79,0	m ²	595,850	
				RAZEM	595,850
1.4 Nawierzchnie					
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.1.4	0308-01	(warstwa wiążąca)	m ²	560,000	
		3,5 * 160,0		RAZEM	560,000
10	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.1.4	0308-07	Krotność = 3	t	55,720	
		poz.9 * 0,0995		RAZEM	55,720
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.1.4	0309-02	(warstwa ścieralna)	m ²	560,000	
		poz.9		RAZEM	560,000
12	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.1.4	0309-07	Krotność = 3	t	57,120	
		poz.11 * 0,102		RAZEM	57,120
1.5 Wodościek					
13	KNNR 2-31	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła - pod wodościek	m ³		
d.1.5	0402-03	81,0 * 0,5 * 0,15	m ³	6,075	
				RAZEM	6,075
14	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.5	0606-03	81,0	m	81,000	
				RAZEM	81,000
15	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.1.5	0307-02	(6,0 + 1,0 + 1,0) * 1,0 * 1,35	m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
16	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
d.1.5	1411-02	6,0 * 0,5 * 0,15	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450

Przebudowa drogi gminnej