

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.1.5	1424-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.1.5	1413-01	1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m]		
d.1.5	1413-02	Krotność = -3	stud.		
		1	[0.5 m]	1,000	
			stud.		
				RAZEM	1,000
20	KNNR 11	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm - (długość do 15 m)	m		
d.1.5	0505-02 z. sz.3.10.	6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III	m ³		
d.1.5	0318-01	poz.15	m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
1.6 Pobocza, znaki					
22	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania do 10 cm	m ²		
d.1.6	1301-07	2 * 160,0 * 0,5	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
23	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - utwardzenie poboczy tłucznem, grubość 8 cm, nakłady x 1,15	m ²		
d.1.6	0204-04 z. o.2.6. 9901-02	Krotność = 1,15 (160,0 + 79,0) * 0,5	m ²	119,500	
				RAZEM	119,500
24	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.1.6	0507-01	81,0 * 0,5	m ²	40,500	
				RAZEM	40,500
25	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1.6	0702-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1.6	0702-05	poz.25	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000