

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Nawierzchnie drogowe - Ul. Strażacka w Łańcuchach					
1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,150	
		0,150			
				RAZEM	0,150
2 Roboty ziemne					
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - średnio 25 cm	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 1,25 645,0 * 90%	m ²	580,500	
				RAZEM	580,500
3	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gl. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników - średnio 25 cm	m ²		
d.2	0101-08	Krotność = 1,4 645,0 * 10%	m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.	m ³		
d.2	0206-03	157,0	m ³	157,000	
				RAZEM	157,000
5	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2	0208-02	Krotność = 4 poz.4	m ³	157,000	
				RAZEM	157,000
3 Podbudowa					
6	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-01	645,0	m ²	645,000	
				RAZEM	645,000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm - 12 cm, nakłady x 0,8	m ²		
d.3	0113-01	Krotność = 0,8 poz.6	m ²	645,000	
				RAZEM	645,000
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	poz.6	m ²	645,000	
				RAZEM	645,000
4 Nawierzchnie					
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.4	0308-01	(warstwa wiążąca) 150,0 * 4,0	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
10	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.4	0308-07	Krotność = 3 poz.9 * 0,0995	t	59,700	
				RAZEM	59,700
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.4	0309-02	(warstwa ścieralna) poz.9	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
12	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.4	0309-07	Krotność = 3 poz.11 * 0,102	t	61,200	
				RAZEM	61,200
5 Pobocza, znaki					
13	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania do 10 cm	m ²		
d.5	1301-07	2 * 150,0 * 0,5	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - utwardzenie poboczy	m ²		
d.5	0204-04 z. o.z.6. 9901-02	tłucznem, grubość 8 cm, nakłady x 1,15 Krotność = 1,15 poz.13	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000