

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie modernizacji i odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Kornowacu dł. 30 mb

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.03	km km	 0.030	
				RAZEM	0.030
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 30 x 2,8 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
3	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2 56	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 30 x 2,6 78	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
5	KNNR 6 0107-01	analogia - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (obsypanie poboczy nawierzchni asfaltowych) pasem 0,1 m obustronnie 30 x 0,2 x 0,05 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300