

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie modernizacji i odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Kornowacu dł. 1 000 mb

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1	km km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 290 x 3,0 + 710 x 2,8 2858	m ² m ²	2858.000	
				RAZEM	2858.000
3	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2 2858	m ² m ²	2858.000	
				RAZEM	2858.000
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (290 x 2,8) + (710 x 2,6) 2658	m ² m ²	2658.000	
				RAZEM	2658.000
5	KNNR 6 0107-01	analogia - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (obsypanie poboczy nawierzchni asfaltowych) pasem 0,1 m obustronnie 1000 x 0,2 x 0,05 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową w km 0 + 000 - 0 + 100 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0 + 000 - 0 + 100 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 6 0606-04	Analogia - Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9typowe korytka RF - STP 100 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-18 0613-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -4	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-4.000	
				RAZEM	-4.000
12	KNNR 1 0307-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000