

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.700	km km	0.700	
				RAZEM	0.700
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników w km 0+000 - 0+080 - 80 x 3,40 w km 0+080 - 0+280 - 200 x 3,00 w km 0+280 - 0+700 - 420 x 2,80 2048	m ² m ²	2048.000	
				RAZEM	2048.000
3	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 2048x 0,2 409.6	m ³ m ³	409.600	
				RAZEM	409.600
4	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 4 409.6	m ³ m ³	409.600	
				RAZEM	409.600
5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 0.5 2048	m ² m ²	2048.000	
				RAZEM	2048.000
6	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 0.5 2048	m ² m ²	2048.000	
				RAZEM	2048.000
7	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 2048	m ² m ²	2048.000	
				RAZEM	2048.000
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) w km 0+000 - 0+080 - 80 x 3,20 w km 0+080 - 0+280 - 200 x 2,80 w km 0+280 - 0+700 - 420 x 2,60 1908	m ² m ²	1908.000	
				RAZEM	1908.000
9	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1908	m ² m ²	1908.000	
				RAZEM	1908.000